



Gutachten

Marktwert i. S. d. § 194 BauGB

Auftrags-Nr. 26-000066

Lagerhalle mit untergeordneter Bürofläche sowie Betriebsleiterwohnung

PLZ, Ort	63512 Hainburg . Hess
Straße	Porschestr. 3
Bundesland	Hessen
Auftraggeber	Amtsgericht Seligenstadt
Aktenzeichen	43 K 9/26
Gutachter/in	Oliver M. Margraf
Wertermittlungstichtag	10.06.2026
Qualitätsstichtag	10.06.2026



Marktwert

§ 194 Baugesetzbuch

1.470.000 EUR

8,2-fache Jahresrohertrag
520 EUR/m² WNfl.

Dieses Gutachten enthält 59 Seiten mit 74590 Zeichen (83646 inkl. Leerzeichen) inkl. Anlagen.

Zusammenfassende Darstellung

Das Bewertungsobjekt ist ein Gewerbeanwesen in einem gemischt gewerblich geprägten Gewerbegebiet am südlichen Ortsrand von Klein-Krotzenburg, Flurstück 39/4, Flur 11, Gemarkung Klein-Krotzenburg, mit einer Grundstücksgröße von 4.098 m². Es ist bebaut mit einer Furnierlagerhalle mit zweigeschossigem Bürotrakt und Betriebsleiterwohnung (Baugenehmigung Nr. 611 04 139 81 vom 02.02.1982, Nutzfläche Halle 2.516,10 m², Bürofläche 174,08 m² und Betriebsleiterwohnung 132,37 m², umbauter Raum 14.297 m³ gemäß Bearbeitungsblatt der Bauakte). Der aktuelle Jahresrohertrag ist nicht bekannt.

Die Konstruktion umfasst beim Hallengebäude Stahlbetonbauteile mit tragender Holzkonstruktion (Leimbinder) und Stahltrapezprofilen an Dach und Wand, beim zweigeschossigen Bürogebäude massives Mauerwerk mit Stahlbetondecken und Flachdach. Baujahre abgeleitet aus den Genehmigungsdaten: Bürogebäude ca.

Margraf & Partner
Friedhofstraße 15
63150 Heusenstamm
info@oliver-margraf.de
www.oliver-margraf.de

Tel.: 06106 666 111
Fax.: 06106 6398544
DE36505201900342666337
USt-Id.Nr. DE 244914746

Oliver M. Margraf
Dipl.- Immobilienökonom (ADI)
Dipl.- Immobilienwirt / Dipl.- Sachverständiger
V. d. IHK Offenbach öffent. best. u. vereid.
Sachverständiger f. d. Bewertung v.
bebauten und unbebauten Grundstücken
DIAZert W+G (DIN EN ISO/IEC 17024)

Maarten C. L. Fijnaut MRICS
LL.M / Immobilienökonom (IREBS)
CIS HypZert (F) (DIN EN ISO/IEC 17024)

HypZert 

1979, Hallengebäude ca. 1982, Fertigstellungs- beziehungsweise Abnahmedaten sind in den ausgewerteten Aktenteilen nicht abschließend dokumentiert.

Zusammenfassung des Wertermittlungsergebnisses

		Marktwert
		§ 194 BauGB
Werte	Bodenwert	799.110
	Ertragswert	1.470.000
Marktwert	Ableitung vom Ertragswert	1.470.000
Vergleichsparameter	EUR/m ² WNfl.	520
	x-fache Jahresmiete	8,20
	RoE Wohnen / Gewerbe	/ 100
	Bruttorendite (RoE/x)	12,15%
	Nettorendite (ReE/x)	8,86%
Mietfläche	Wohnfläche	
	Nutzfläche	2.822,55m ²
	Σ	2.822,55m ²
Ertrag	Jahresrohertrag	178.546
	Jahresreinertrag	130.273
Liegenschaftszinssatz	Wohnen	
	Gewerbe	5,31%
	i.D.	5,31%
Bewirtschaftungskosten	Wohnen	
	Gewerbe	27,03%
	i.D.	27,03%

Übersicht der Ansätze und Ergebnisse

Grundbuchübersicht

Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden keine personenbezogenen Daten veröffentlicht.
26. März 2026
Seligenstadt
Klein-Krotzenburg

Eigentümer/in Grundbuchauszug vom Amtsgericht Grundbuch von	Lfd. Nr.:	Flur:	Flurstück:	Fläche:
	1	11	39/4	4.098,00 m ²

Grundstückskennzahlen

	Hauptfläche: m ² x EUR/m ²	Nebenfläche 1: m ² x EUR/m ²	Nebenfläche 2: m ² x EUR/m ²	rentierl. Anteil:	Bodenwert:
Flurstück 39/4	4.098 195,00			Ja	799.110 EUR

Grundstücksfläche lt. Grundbuch 4.098,00 m²
davon zu bewerten 4.098,00 m²

Gebäudekenndaten

	Baujahr:	GND:	RND:	Gebäudemaß / Anzahl:
Lagerhalle	1982	40 Jahre	10 Jahre	2.371,00 m ² BGF
Bürofläche EG	1979	60 Jahre	10 Jahre	165,00 m ² BGF
Betriebsleiterwohnung OG	1979	60 Jahre	10 Jahre	165,00 m ² BGF
Pkw-Stellplätze	1979	60 Jahre	10 Jahre	7,00 Stk.

Nutzungsübersicht

	Wohnfläche:	Nutzfläche:
Lagerhalle	0 m ²	2.516,1 m ²
Bürofläche EG	0 m ²	174,08 m ²
Betriebsleiterwohnung OG	0 m ²	132,37 m ²
Pkw-Stellplätze	0 m ²	0 m ²
	Σ 0 m ²	Σ 2.822,55 m ²
WNFI. (gesamt)		2.822,55 m ²

SWOT-Analyse

Interpretation und Würdigung der Analyseergebnisse (SWOT-Analyse)

In Ergänzung zu allgemeinen Standort- und Marktentwicklungen werden die Chancen und Risiken des Bewertungsobjektes anhand der Zusammenhänge, also die Wechselbeziehungen zwischen Objekt, Standort und Markt gegenübergestellt. Diese sind abhängig von deren Zukunftserwartungen und darüber hinaus von den allgemeinen Marktverhältnissen, den Kapitalmärkten sowie den politischen und sozialen Rahmenbedingungen. Die Würdigung aller analysierten Daten erfolgt durch die Herausarbeitung der konkreten Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken des individuellen Bewertungsgegenstandes in seiner Gesamtheit im Vergleich zu vergleichbaren Nutzungs- und Objekttypen.

Stärken	Schwächen
Lage in der wirtschaftsstarken Metropolregion Frankfurt Rhein-Main mit sehr guter überregionaler Verkehrsanbindung (Anschlussstelle Seligenstadt der A 3 in ca. 6 km, Flughafen Frankfurt am Main in ca. 36 km Fahrstrecke) planungsrechtlich gesicherte gewerbliche Nutzung (Bebauungsplan Nr. 13 A, Festsetzung GE, GRZ 0,8, GFZ 1,6), keine Baulasten, kein Eintrag in der Altflächendatei, die Porschestraße wird im HLNUG-Maßnahmensteckbrief Hainburg nicht unter den HQ100-betroffenen Bereichen genannt zusammenhängendes, vollständig befestigtes und eingefriedetes Gewerbegrundstück (4.098 m²) mit Lkw-Anfahrbarkeit und ausreichenden Stellplätzen flexibel nutzbare Halle in sieben Abschnitten (Lagerfläche rund 2.516 m²) mit marktüblicher Ausstattung (RWA, Oberlichtbänder, ebenerdige Andienung), für allgemeine Lager- und Handelsnutzungen drittverwendungsfähig ergänzende Nutzungen durch Büroflächen (rund 174 m²) im Erdgeschoss und die Betriebsleiterwohnung (rund 132 m²) im Obergeschoss des zweigeschossigen Bürogebäudes laufend unterhaltener, funktionaler Gebäudezustand (Ortstermin 10.06.2026), Wärmeerzeuger (Fabrikat Brötje) erneuert, nur moderater Reparaturstau (boG-Abzug rund 3.000 EUR, Befundliste vom 15.07.2026)	Gebäudealter von rund 44 bis 47 Jahren (Baujahre ca. 1979 und ca. 1982), wirtschaftliche Restnutzungsdauer nur noch rund 10 Jahre, baujahrtypischer energetischer Standard, Energieausweis liegt nicht vor vorsichtige Ertragsstruktur: Bewirtschaftungskosten-Detailmodell mit rund 27 % des Rohertrags (einschließlich CO₂-Kosten), kein gesonderter Ertragsansatz für Stellplätze Nutzfläche am oberen Rand der lokalen Teilmarktklasse (Produktions- und Lagerimmobilien bis 2.999 m²), dadurch höherer Kapitaleinsatz und kleinerer Käuferkreis Gemengelage mit angrenzender Wohnnutzung (Immissionskonflikte, eingeschränkte Erweiterungs- und Intensivierungsspielräume), Autobahnanfahrt durch Ortslagen, keine Autobahnsichtlage Reallast (Rentenrecht) in Abteilung II sowie Zwangsversteigerungsvermerke (43 K 6/20, 43 K 9/26) Abweichungen zwischen der Bauakte von 1978 (genehmigt als Garagengebäude mit zwei Wohnungen) und dem heutigen Bestand (zweigeschossiges Bürogebäude mit einer Betriebsleiterwohnung im Obergeschoss), die genehmigungsrechtliche Einordnung der abweichenden Bestandsausführung ist der Klärung durch die Bauaufsicht vorbehalten
Chancen	Risiken
anhaltende Flächenknappheit für kleinteilige Produktions- und Lagerflächen im Rhein-Main-Gebiet bei weitgehend bebautem lokalem Gewerbegebiet moderate Markterholung seit 2024 mit leicht steigenden Preisen und Mieten (Immobilienmarktbericht Südhessen 2026, vdp-	Single-Tenant-Charakter mit Ertragsabhängigkeit von einem Nutzerbetrieb, Miet- und Pachtverhältnisse im Zwangsversteigerungsverfahren nicht erhoben, der aktuelle Jahresrohertrag ist nicht bekannt Zwangsversteigerungskontext (Az. 43 K 9/26) mit möglichen Erkenntnislücken (keine vollständige Objekt- und Unterlageneinsicht gesichert)

Immobilienpreisindex Q1/2026: +2,2 % gegenüber dem Vorjahr) Mietsteigerungspotenzial: Lageransatz 5,00 EUR/m² in der Mitte der PERFORM-Spanne von 3,50 bis 6,50 EUR/m² (Datenstand 2023), seither aufwärtsgerichtete Mietentwicklung (vdp-Neuvertragsmieten) GFZ-Reserven gegenüber der Festsetzung (ausgenutzt 0,97 von 1,6) als langfristige Entwicklungsoption Beseitigung des moderaten Reparaturstaus und energetische Ertüchtigung können die Restnutzungsdauer verlängern und den Objektwert nachhaltig steigern	steigende energetische Anforderungen (u. a. Gebäudeenergiegesetz) können Investitionsbedarf auslösen, insbesondere bei Dach-, Wand- und Anlagentechnik der Baujahre 1979 und 1982 Konjunktursensitivität gewerblicher Mieter, geopolitische Unsicherheiten zum Stichtag (vdp Q1/2026) Rechtskraftvermerke des Bebauungsplans Nr. 13 A auf der vorliegenden Ausfertigung nicht ausgefüllt, formale Bestätigung durch die Gemeinde steht aus genehmigungsrechtliches Risiko aus der von der Bauakte 1978 abweichenden Bestandsausführung des Bürogebäudes (Nutzungs- und Bestandsschutzfrage offen)
---	---

Zusammenfassende Würdigung

Das Bewertungsobjekt weist das Chancen-Risiko-Profil eines funktionalen, drittverwendungsfähigen Lager- und Handelsstandorts mit ergänzendem Büro- und Wohnanteil im mittleren Nachfragesegment des Teilmarkts der Produktions- und Lagerimmobilien auf. Den Stärken aus Lage, planungsrechtlicher Sicherung und laufender Unterhaltung stehen das hohe Gebäudealter, die kurze wirtschaftliche Restnutzungsdauer von rund 10 Jahren und der eingeschränkte Käuferkreis gegenüber.

Diese risikoerhöhenden Merkmale sind in der Wertermittlung durch den differenzierten Liegenschaftszinssatz abgebildet, für die dominierenden Lagerflächen mit einem Zuschlag von 1,2 Prozentpunkten auf den Mittelwert des Gutachterausschusses (Ansatz 5,50 % bei einem Mittelwert von 4,3 %) für Büroflächen und Betriebsleiterwohnung mit 4,25 %, ferner durch das Bewirtschaftungskosten des Rohertrags und den gesonderten boG-Abzug für den Reparaturstau. Unter Berücksichtigung dieser Anpassungen bildet der Ertragswert von 1.468.481 EUR nach dem boG-Abzug und kaufmännischer Rundung 1.470.000 EUR, das Objektprofil zum Wertermittlungsstichtag sachgerecht ab.

Inhaltsverzeichnis

1.	Auftraggeber und Zweck der Gutachtenerstellung.....	7
2.	Grundlagen der Wertermittlung.....	7
	Ortstermin und Besichtigung.....	9
	Vorliegende bewertungsrelevante Unterlagen und Informationen.....	9
3.	Grundbuch, Rechte und Belastungen.....	10
	Grundbuch, Eigentümer und Abteilung II.....	10
4.	Beschreibung und Beurteilung.....	12
	Lagebeschreibung.....	12
	Grundstücksbeschreibung.....	14
	Gebäudebeschreibung.....	17
5.	Wirtschaftlichkeit und Immobilienmarkt.....	19
6.	Beschreibung der Wertermittlungsverfahren.....	21
	Auswahl des Wertermittlungsverfahrens.....	22
7.	Ermittlung des Bodenwertes.....	23
	Methodik der Bodenwertermittlung.....	23
	Bewertungsparameter der Bodenwertermittlung.....	24
8.	Ermittlung des Ertragswertes.....	26
	Methodik der Ertragswertermittlung.....	26
	Ertragswertermittlung.....	27
	CO ₂ -Kostenermittlung.....	28
	Bewertungsparameter Ertragswertermittlung.....	30
9.	Ergebnis Marktwert (Verkehrswert).....	33
10.	Fragen des Amtsgerichts.....	35
11.	Anlagenverzeichnis.....	36
	Fotodokumentation.....	36
	Lageplan, Karten, Grundrisspläne (nicht detailgetreu).....	45
	Allgemeine Erläuterungen zur Verkehrswertermittlung.....	51
	Wesentliche rechtliche Grundlagen.....	54
	Abkürzungsverzeichnis.....	55
	Literaturverzeichnis.....	57

1. Auftraggeber und Zweck der Gutachtenerstellung

Auftraggeber	Amtsgericht Seligenstadt
Eigentümer gemäß Grundbuch	Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden keine personenbezogenen Daten veröffentlicht.
Zweck der Gutachtenerstellung	Das nachfolgende Wertgutachten soll den Verkehrswert des vorgenannten Bewertungsgegenstandes im Sinne des § 194 Baugesetzbuch bestimmen. Es dient zur Vorbereitung der Entscheidung über die Festsetzung des Verkehrswertes nach § 74a Abs. 5 ZVG.

2. Grundlagen der Wertermittlung

Gesetze und Richtlinien	• Baugesetzbuch • Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) • Wertermittlungsrichtlinien (WertR) • Einschlägige Fachliteratur
Sachverhaltsfeststellungen	Der Wertermittlung liegen die Umstände zugrunde, die im Rahmen einer ordnungsgemäßen und angemessenen Erhebung des Sachverhalts – insbesondere bei der örtlichen Besichtigung – erkennbar waren oder auf andere Weise bekannt wurden. Für verdeckte oder verschwiegene Mängel sowie für fehlerhafte Angaben in den überlassenen Unterlagen wird keine Haftung übernommen. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem vorliegenden Dokument um ein Wertermittlungsgutachten handelt, nicht um eine Bauzustandsfeststellung. Untersuchungen des Baugrunds sowie bauphysikalische oder chemische Spezialuntersuchungen wurden nicht vorgenommen. Es wird von ungestörten, altlastenfreien Bodenverhältnissen ohne Grundwassereinfluss und von Kampfmittelfreiheit des Grundstücks ausgegangen. Ebenso fanden keine Untersuchungen auf pflanzliche oder tierische Schädlinge sowie auf gesundheitsgefährdende Baumaterialien statt. Sollten derartige Gegebenheiten vorliegen, müssten deren Auswirkungen durch ein gesondertes Gutachten eines entsprechenden Fachinstituts oder Sachverständigen ermittelt werden. Eine technische Due Diligence mit Funktionsprüfung der Haustechnik (Heizung, Elektro, Frisch- und Abwasser) wurde nicht durchgeführt. Etwaige Bauschäden wurden nur berücksichtigt, sofern sie im Rahmen einer einmaligen Ortsbesichtigung sichtbar waren.
Beschreibungen	Die Bau- und Bodenbeschreibungen dienen der allgemeinen Darstellung und stellen keine vollständige Aufzählung aller Einzelheiten dar. Grundlage der Gebäudebeschreibung sind die Feststellungen aus der Ortsbesichtigung. Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie dies zur Ableitung der Bewertungsdaten erforderlich ist. Dabei werden die sichtbaren, überwiegenden Ausführungsmerkmale und Ausstattungen berücksichtigt. Abweichungen im Detail können vorhanden sein, sind jedoch in der Regel nicht werterheblich. Aussagen zu nicht sichtbaren Bauteilen beruhen auf den zur Verfügung gestellten Unterlagen, Hinweisen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie Annahmen auf Basis der üblichen Bauweise zum Zeitpunkt der Errichtung.

Betriebliche Einbauten und Einrichtungen, die gemäß § 97 BGB nicht Bestandteil des Grundstücks sind, sowie bewegliche Gegenstände bleiben bei der Wertermittlung unberücksichtigt, sofern sie nicht ausdrücklich gesondert ausgewiesen werden.

Verwendung des Gutachtens

Das vorliegende Gutachten ist urheberrechtlich geschützt. Es ist ausschließlich für den oben angegebenen Zweck durch den Auftraggeber zu verwenden, da gegebenenfalls in der Wertableitung auftrags- oder verfahrensbedingte Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Jede anderweitige vollständige oder auszugsweise Verwendung des Gutachteninhalts und seiner Anlagen bedarf einer Rückfrage und schriftlichen Genehmigung durch den Unterzeichner.

Hinweis

Die im vorliegenden Gutachten ausgewiesenen Werte werden zur besseren Lesbarkeit gerundet und daher ohne bzw. mit nur wenigen Nachkommastellen dargestellt. Interne Folgeberechnungen erfolgen hingegen mit allen verfügbaren Nachkommastellen. Aus diesem Grund können die im Gutachten aufgeführten Werte rechnerisch nicht in allen Fällen exakt nachvollzogen werden.

Ortstermin und Besichtigung

Objektbesichtigungstag: 10.06.2026
Besichtigungsumfang: Innen- und Außenbesichtigung

Das Bewertungsobjekt wurde am 10.06.2026 besichtigt. Das Objekt konnte dabei im erforderlichen Umfang innen und außen in Augenschein genommen werden. Der Istzustand wurde während des Ortstermins durch Fotografien, handschriftliche Notizen und ein mittels Diktiergerät erstelltes mündliches Protokoll dokumentiert.

Die Feststellungen zur Beschaffenheit der baulichen Anlagen sowie des Grund und Bodens beruhen auf der durchgeführten Inaugenscheinnahme und den vorgelegten beziehungsweise eingeholten Unterlagen. Spezifische Baugrund-, Altlasten- und Kampfmitteluntersuchungen wurden nicht durchgeführt, sie sind nicht Gegenstand dieser Wertermittlung.

Es wird vorausgesetzt, ohne dass eine eigene Prüfung erfolgte, dass bei der Errichtung der baulichen Anlagen und bei späteren Bau- oder Modernisierungsmaßnahmen die einschlägigen Vorschriften, DIN-Normen und die Vorgaben der Tragwerksplanung, des Brandschutzes sowie des Schall- und Wärmeschutzes eingehalten wurden.

Vorliegende bewertungsrelevante Unterlagen und Informationen

Bei der Erstellung des Gutachtens standen dem Sachverständigen die nachfolgend aufgeführten Unterlagen und Informationen zur Verfügung:

Art der Unterlage:	Status:
Ansichten	vorhanden
Auskunft Altlastenverzeichnis	vorhanden
Auskunft Baulastenverzeichnis	vorhanden
Auskunft Bauplanungsrecht	vorhanden
Eintragungsbewilligung Abt. II des Grundbuchs	vorhanden
Energieausweis	vorhanden
Flurkarte	vorhanden
Flächenaufstellung	vorhanden
Flächenberechnungen	vorhanden
Grundbuchauszug	vorhanden
Grundrissplan	vorhanden
Grundstücksmarktbericht	vorhanden
Objektplan	vorhanden
Paket Unwetterrisiko	vorhanden

Der nachfolgenden Bewertung liegen die vorgenannten Unterlagen sowie die bewertungsseitig getroffenen Annahmen zugrunde. Im Falle hiervon abweichender Sachverhalte ist gegebenenfalls eine Nachbewertung erforderlich.

3. Grundbuch, Rechte und Belastungen

Im folgenden Abschnitt werden grundlegende rechtliche Eigenschaften des Wertermittlungsgrundstücks dargestellt.

Grundbuch, Eigentümer und Abteilung II

Grundlage der nachstehend genannten Grundbuchdaten bildet der unbeglaubigte Grundbuchauszug vom 26. März 2026.

Das zu bewertende Grundstück wird gemäß Unterlagen beim Amtsgericht Seligenstadt im Grundbuch von Klein-Krotzenburg geführt.

Das **Bestandsverzeichnis** zeigt sich wie folgt:

Band	Blatt	Lfd. Nr. BV	Gemarkung	Flur	Flurstück	Fläche m ²
	4116	1	Klein-Krotzenburg	11	39/4	4.098,00

Gesamtfläche 4.098,00 m²
davon zu bewerten: 4.098,00 m²

Die Identität des Bewertungsgrundstücks ist anhand des Lageplans und des vorliegenden Grundbuchblatts nachvollziehbar. Die Angaben zur Grundstücksgröße sind plausibel (gemäß Messfunktion im Geoportal). Für die Bewertung wird vorausgesetzt, dass seit dem Zeitpunkt des Grundbuchabrufs vom 26. März 2026 keine wertrelevanten Eintragungen in Abt. II beantragt wurden.

Abteilung III des Grundbuchs

Schuldverhältnisse, die in der Abteilung III des Grundbuchs verzeichnet sein können, finden in der vorliegenden Wertermittlung keine Berücksichtigung.

In der **Ersten Abteilung** des Grundbuches ist gemäß Unterlagen am Wertermittlungstichtag als Eigentümer/in verzeichnet:

Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden keine personenbezogenen Daten veröffentlicht.

In der **Zweiten Abteilung** des Grundbuches befindet sich gemäß vorliegendem Grundbuchauszug am Wertermittlungstichtag folgender Eintrag:

Band / Blatt	Lfd. Nr. Abt. II	Lfd. Nr. BV	Flurstück	Eintragung	Bemerkung	Wert EUR
4116	4	1	39/4	Reallast, Reallast (Rentenrecht) für Frau (keine personenbezogenen Daten) geboren am 29. August 1934 und Herren (keine personenbezogenen Daten) geboren am 3. August 1934 als Gesamtberechtigte, gemäß Bewilligung vom 23. April 2008.		
4116	6	1	39/4	Zwangsversteigerungsvermerk		

In Abteilung II des vorliegenden Grundbuchauszuges (Klein-Krotzenburg, Blatt 4116) sind unter der laufenden Nummer 1 eine Reallast (Rentenrecht) sowie die Zwangsversteigerungsvermerke der Verfahren 43 K 6/20 und 43 K 9/26 eingetragen.

Die Wertermittlung erfolgt als Verkehrswert des Versteigerungsobjektes nach § 74a Abs. 5 ZVG. Der Verkehrswert wird als unbelasteter Wert des Grundstücks ermittelt, die in Abteilung II eingetragenen Rechte und Lasten bleiben bei der Wertermittlung außer Betracht. Über ihr Bestehenbleiben oder Erlöschen und über ihre Berücksichtigung im geringsten Gebot entscheidet das Vollstreckungsgericht nach den §§ 44 ff. ZVG. Eine wertmindernde Berücksichtigung der Reallast im Verkehrswert erfolgt danach nicht. Die Zwangsversteigerungsvermerke sichern das Verfahren und stellen keine den Verkehrswert mindernde Belastung dar.

4. Beschreibung und Beurteilung

Lagebeschreibung

Makrolage

Geographische Zuordnung

Die Gemeinde Hainburg liegt im südhessischen Landkreis Offenbach (Regierungsbezirk Darmstadt) innerhalb der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main am südlichen Mainufer, rund 20 km südöstlich von Frankfurt am Main und rund 8 km südlich des Oberzentrums Hanau. Der Landkreis Offenbach umfasst 13 Städte und Gemeinden mit rund 358.000 Einwohnern (Stand 31.12.2024).

Überregionale Verkehrsanbindung

Die Anschlussstelle Seligenstadt der A 3 (Frankfurt-Würzburg) ist in ca. 6 km Fahrstrecke über die L 3065/L 3121 erreichbar. Der Hauptbahnhof Hanau (ICE-Systemhalt) liegt ca. 11 km Fahrstrecke entfernt. Der Bahnhof Hainburg Hainstadt (Odenwaldbahn, Linien RE 85 und RB 86, VIAS, Richtung Frankfurt am Main Hbf/Hanau Hbf und Erbach/Groß-Umstadt) liegt ca. 4 km entfernt. Der internationale Flughafen Frankfurt am Main ist in ca. 36 km Fahrstrecke (ca. 28 Fahrminuten über die A 3), Luftlinie ca. 28,1 km, erreichbar.

Strukturdaten Hainburg

Hainburg ist im Regionalplan Südhessen als Grundzentrum (Kleinzentrum) im hochverdichteten Raum ausgewiesen. Die Gemeinde entstand 1977 durch Zusammenschluss der Gemeinden Hainstadt und Klein-Krotzenburg und zählt rund 14.500 Einwohner (Stand 31.12.2024).

Einwohnerentwicklung: 2000 ca. 15.200, 2024 ca. 14.500 (-5,0 %), Prognose 2030 ca. 14.600 und 2040 ca. 14.500 (Hessen Agentur 2025).

Am Arbeitsort waren zum 30.06.2024 rund 2.433 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte registriert (+2,4 % gegenüber 2014). Hainburg weist einen hohen Auspendlerüberschuss auf, die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 3,2-fache. Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Offenbach lag im Juni 2026 bei 6,8 %.

Hebesätze 2025: Grundsteuer B 615 %, Grundsteuer A 510 %. Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 360 % (Jahr 2025, unverändert gegenüber 2023).

Beurteilung Makrolage

Gut (Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main, kurze Wege zu den Oberzentren Hanau, Offenbach und Frankfurt, solide, wenn auch stagnierende Bevölkerungsentwicklung).

Mikrolage

Gemeinde / Stadtteil / Straße

Das Bewertungsobjekt liegt im Ortsteil Klein-Krotzenburg im dortigen Gewerbegebiet am südlichen Ortsrand (Straßenzüge Porschestraße, Daimlerstraße, Dieselstraße, Edisonstraße, Siemensstraße). Die Porschestraße ist eine asphaltierte Anliegerstraße mit beidseitigen Gehwegen und Straßenbeleuchtung. Der Ortskern liegt ca. 1,6 km Luftlinie entfernt.

Objektumfeld

Das Umfeld ist gemischt gewerblich geprägt (u. a. Furnierhandel, Zweiradhandel, Filtertechnik, Kurierdienst), durchsetzt mit Wohnnutzung (Mehrfamilienhäuser Porschestraße 1 und 5). Auf

dem Bewertungsgrundstück wird ein Furnierhandel betrieben (gemäß Ortsbesichtigung vom 10.06.2026).

Umwelteinflüsse

Lagebedingt sind gewerbegebietstypische Beeinträchtigungen zu erwarten, die für die bewertete gewerbliche Nutzung keinen Werteeinfluss darstellen.

ÖPNV-Anbindung

Die Bushaltestelle Hainburg-Klein-Krotzenburg Ostring liegt ca. 480 m fußläufig entfernt. Der Bahnhof Großkrotzenburg (Linien RB 58/RE 59 Frankfurt-Hanau-Aschaffenburg) liegt ca. 2,2 km, der Bahnhof Hainburg Hainstadt ca. 4 km Fahrstrecke entfernt.

Straßennetz / Straßenart

Anliegerstraße im Gewerbegebiet, Anbindung über die L 3065 an das regionale Straßennetz. Die A 3 (AS Seligenstadt) ist in ca. 6 km Fahrstrecke erreichbar. Das Grundstück ist für Lkw anfahrbar, die Hoffläche ist vollständig befestigt und gepflastert.

Parkplatzsituation

Pkw-Stellplätze sind auf dem Grundstück auf der gepflasterten Hoffläche vorhanden.

Versorgungsmöglichkeiten

Nahversorgung fußläufig: Supermarkt (REWE) ca. 260 m, Bäckerei ca. 380 m, Imbiss ca. 300 m, Apotheke ca. 940 m. Angebote zur Mittagsversorgung sind im Gebiet vorhanden.

Hochwassergefährdung

Nach dem Maßnahmensteckbrief Hainburg des Hochwasserrisikomanagementplans Main in Hessen (HLNUG) sind bei einem 100-jährlichen Hochwasser (HQ100) in Klein-Krotzenburg Siedlungsflächen im Bereich des Ostrings, entlang der Krotzenburger Straße/Römerstraße, im Bereich des Bachgrabens und entlang der Herder Straße betroffen. Das Gewerbegebiet am südlichen Ortsrand mit der Porschestraße wird dort nicht genannt, eine Betroffenheit des Bewertungsobjekts ist danach nicht zu erwarten.

Beurteilung der Standortqualität

Durchschnittlich (etablierter, kleinteiliger Gewerbestandort mit guter Nahversorgung und solider Lkw-Anfahrbarkeit, jedoch Autobahnanfahrt durch Ortslagen und Gemengelage mit Wohnnutzung).

Zusammenfassende Lagebeurteilung

Das Bewertungsobjekt befindet sich in einem gewachsenen, kleinteiligen Gewerbegebiet eines Grundzentrums der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main. Werterhöhend wirken die Zugehörigkeit zur wirtschaftsstarken Region, die Nähe zur A 3 und zum Flughafen Frankfurt am Main sowie die fußläufige Nahversorgung. Wertdämpfend wirken der hohe Auspendlerüberschuss und die begrenzte lokale Arbeitsmarktbasis des Grundzentrums, die Anfahrt zur Autobahn durch Ortslagen sowie die Gemengelage mit angrenzender Wohnnutzung. Insgesamt handelt es sich um einen durchschnittlichen bis leicht überdurchschnittlichen Gewerbestandort.

Grundstücksbeschreibung

Grundstücksmerkmale

Gemäß § 6 Abs. 1 ImmoWertV sind im Rahmen der Wertermittlung insbesondere folgende Grundstücksmerkmale besonders zu berücksichtigen:

- Die Lage und Strukturmerkmale
- Maß der baulichen Nutzung
- Erschließung, beitrags- und abgabenrechtlicher Zustand
- Topografie, Grundstückszuschnitt und Zuwegung
- Planungsrechtliche Rahmenbedingungen
- Öffentlich-rechtliche sowie dingliche und gesetzliche Beschränkungen

Flurstücksnachvollzug

Der Flurstücksbestand ist anhand des vorliegenden Grundbuchauszugs und des amtlichen Lageplans eindeutig nachvollziehbar.

Grundstücksform-/zuschnitt

nahezu rechteckig (annähernd parallelogrammförmiger Zuschnitt gemäß amtlicher Liegenschaftskarte)

Straßenfront

ca. 44 m entlang der Porschestraße (abgegriffen aus der amtlichen Liegenschaftskarte M 1:1000 vom 28.06.2026)

Mittlere Grundstückstiefe

ca. 92 m (abgegriffen aus der amtlichen Liegenschaftskarte M 1:1000, rechnerisch plausibilisiert: rund 44 m mal rund 92 m entspricht der Katasterfläche von 4.098 m²)

Topografische Lage

nahezu eben

Höhenlage zur Straße

Die Oberfläche des Grundstücks ist eben und liegt auf dem Niveau der angrenzenden Straßen und Grundstücke.

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemeinsamkeiten

Es besteht keine Grenzbebauung des Hauptgebäudes. Nach der amtlichen Liegenschaftskarte halten die baulichen Anlagen umlaufend einen Abstand von rund 2 bis 4 m zu den Grundstücksgrenzen ein.

Erschließung

Eine konkrete Auskunft zu etwaigen noch offenen Erschließungsbeiträgen liegt nicht vor. Nach dem Eindruck der Ortsbesichtigung handelt es sich bei der Erschließungsstraße um eine ortsübliche, historisch ausgebaute Straße. Weitere Ausbaumaßnahmen sind derzeit nicht bekannt. Für die Wertermittlung wird unterstellt, dass sämtliche Erschließungskosten sowie abgabenrechtlichen Verpflichtungen gemäß BauGB und KAG beglichen sind.

Altlastenverdacht

In der Altflächendatei des Landes Hessen ist für das Bewertungsgrundstück kein Eintrag verzeichnet (Auskunft vom 27.05.2026).

Eine amtliche Auskunft zur Kampfmittelfreiheit liegt nicht vor.

Bodenbeschaffenheit

Informationen über die spezifische Bodenbeschaffenheit liegen dem Sachverständigen nicht vor. Die Durchführung technischer Untersuchungen des Grunds und Bodens hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit liegen außerhalb des üblichen Umfangs einer Grundstückswertermittlung. Der

Sachverständige wurde daher im Rahmen der Gutachtenerstattung nicht beauftragt, Bodenuntersuchungen durchzuführen bzw. durchführen zu lassen. Bei der Ortsbesichtigung konnten keinerlei Hinweise auf einen nicht tragfesten Untergrund festgestellt werden. Im Rahmen der Wertermittlung werden daher normale Bodenverhältnisse unterstellt.

Baulasten

Gemäß vorliegender Bescheinigung des Kreises Offenbach vom 04.05.2026 ist im Baulastenverzeichnis keine Baulast eingetragen.

Überbau

Ein Überbau ist aus der amtlichen Liegenschaftskarte nicht ersichtlich.

**Wohnungsbindung
Umlegungs-, Flurbereinigungs-
und Sanierungsverfahren**

Eintragungen zu Umlegungs-, Flurbereinigungs- oder Sanierungsverfahren sind in Abteilung II des Grundbuchs nicht vermerkt. Ohne weitergehende Prüfung wird unterstellt, dass das Grundstück nicht Gegenstand eines Bodenordnungsverfahrens ist.

Denkmalschutz

Die baulichen Anlagen weisen keine Elemente auf, die auf eine Denkmalschutzeigenschaft hinweisen. Die Baujahre (um 1979 und um 1982), die gewerbliche Nutzungsart und die Umgebungsbebauung sind im Hinblick auf Einschränkungen nach dem Hessischen Denkmalschutzgesetz unauffällig. Ein Denkmalschutz wird daher nicht unterstellt.

Bebauungsplan

Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 13 A „Nördlich der Porschestra. zw. Siemens- und Edisonstr.“ der Gemeinde Hainburg, Ortsteil Klein-Krotzenburg (1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 13 „Südl. der Daimlerstr. zw. L 3065 und der Edisonstr.“, M 1:1000, bearbeitet 04.02.1980). Festsetzungen für das Flurstück 39/4: Gewerbegebiet (GE), Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze II, Grundflächenzahl (GRZ) 0,8, Geschossflächenzahl (GFZ) 1,6. Entlang der Edisonstraße und der Porschestraße ist eine Fläche für Anpflanzung festgesetzt. Die Festsetzungen in Textform des Bebauungsplans Nr. 13 gelten fort, soweit sie der 1. Änderung nicht widersprechen.

Hinweis: Auf der vorliegenden Planausfertigung sind die Verfahrens- und Rechtskraftvermerke nicht ausgefüllt, das Datum der Rechtsverbindlichkeit ist bei der Gemeinde Hainburg zu bestätigen.

Die Baugenehmigung sowie ein Gebrauchsabnahmenachweis liegen nicht vor.

Mögliche bauliche Erweiterbarkeit

Erkenntnisse bezüglich zukünftiger planungsrechtlicher oder nutzungsrelevanter Entwicklungen, die das Wertermittlungsobjekt in absehbarer Zukunft betreffen könnten, liegen nicht vor. Die Landes-, Regional- und örtlichen Planungen geben keine Hinweise auf künftige abweichende Nutzungen. Aufwertungen oder Einschränkungen im Bereich des Wertermittlungsobjektes sind aktuell nicht zu erwarten.

**Entwicklungsstufe
(Grundstücksqualität)**

Aus den planungsrechtlichen Festsetzungen bzw. Darstellungen und den tatsächlichen Eigenschaften, insbesondere der vorhandenen Erschließung sowie dem örtlichen Verhalten auf dem Grundstücksmarkt ergibt sich der Grundstückszustand erschließungsbeitragsfreies baureifes Land.

Baugenehmigung

Die Übereinstimmung der vorhandenen Bebauung und Nutzung mit der Baugenehmigung wurde nicht geprüft. Die formelle und materielle Legalität der vorhandenen Bebauung und Nutzung werden vorausgesetzt.

Anmerkung

Sonstige Rechte, Lasten oder Beschränkungen sind dem Sachverständigen nicht bekannt. Aufgrund der örtlichen Lage können jedoch landestypische oder nachbarschaftsbezogene Rechte (z. B. Wegerechte, Grenznutzungen) nicht vollständig ausgeschlossen werden. Für die Wertermittlung wird davon ausgegangen, dass etwaige Belastungen ortsüblich sind und den Wert nicht wesentlich beeinflussen. Sollte sich herausstellen, dass wertbeeinflussende Rechte oder Lasten bestehen, wäre das Gutachten entsprechend zu korrigieren.

Hinweis

Es ist auf die Tatsache hinzuweisen, dass Wohnungen bzw. Wohnhäuser in Industrie- und Gewerbegebieten nur ausnahmsweise für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter zugelassen werden. Bei der Veräußerung und Nutzung durch eine nicht als privilegiert zählende Person liegt eine genehmigungspflichtige Nutzungsänderung vor.

Gebäudebeschreibung

1 Lagerhalle:

Gebäudeart nach NHK:

16.1 Lagergebäude ohne Mischnutzung, Kaltlager

Hinweis: Grundlage ist die Gebäudeart, die nach dem Katalog der in der Anlage 4 zur ImmoWertV aufgeführten Gebäudetypen, die der zu bewerteten baulichen Anlagen am nächsten kommt.

Baujahr (ggf. fiktives Baujahr):

1982

Gebäudemass / Anzahl:

2.371 m² BGF

Objektart und Bestand

Das Bewertungsobjekt ist ein Gewerbeanwesen, bebaut mit einer Furnierlagerhalle mit zweigeschossigem Bürotrakt und Betriebsleiterwohnung. Die Halle wurde um 1982 errichtet (Baugenehmigung Nr. 611 04 139 81 vom 02.02.1982), das Bürogebäude mit der Betriebsleiterwohnung stammt aus der Zeit um 1979. Nutzfläche der Halle 2.516,10 m², Bürofläche 174,08 m², Betriebsleiterwohnung 132,37 m², umbauter Raum 14.297 m³ gemäß Bearbeitungsblatt der Bauakte.

Konstruktion Halle

Das Hallentragwerk besteht aus Stahlbetonbauteilen und einer tragenden Holzkonstruktion aus Brettschichtholzbindern, Dach- und Wandelemente sind als Stahltrapezprofile ausgeführt, das Dach ist flach geneigt. Die Halle gliedert sich in sieben Hallenabschnitte mit Einzelflächen von rund 300 bis 479 m², ausgestattet mit PVC-Oberlichtbändern, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sowie Nottüren, der Boden ist als Betonboden ausgeführt. Der statische Prüfbericht datiert vom 29.10.1982.

Bürotrakt im Erdgeschoss

Im Erdgeschoss des Kopfbaus liegen Büro- und Sozialräume, unter anderem Besprechungs- und Buchhaltungsräume, Verkaufsraum, Aktenraum, Umkleide-, Wasch- und WC-Räume, Pausenraum sowie Heizraum und Treppenhaus. Die Böden sind als Terrazzo- und Kunststeinböden ausgeführt, die Wandflächen teils gefliest, teils gestrichen, der Ausbaustandard ist funktional, älter und gepflegt.

Betriebsleiterwohnung im Obergeschoss

Im Obergeschoss des Bürotrakts liegt die Betriebsleiterwohnung mit rund 132 m² Wohnfläche, gegliedert in Wohnen, Herrenzimmer, Essplatz, Küche, Wirtschaftsraum, zwei weitere Zimmer, Bad, WC, Flur und Terrasse. Die Böden sind gefliest, die Wandflächen gestrichen, der Ausstattungsstand ist gepflegt und in Teilen erneuert.

Fassade und Außenanlagen

Der Kopfbau ist mit Verblendmauerwerk und vertikaler Holzverschalung ausgeführt, die altersgemäß vergraut ist, die Hallenfassaden bestehen aus Holzverschalung beziehungsweise Stahltrapezprofilen. Die Hofflächen sind vollständig mit Betonpflaster befestigt und für Lkw befahrbar, Pkw-Stellplätze sind auf dem Grundstück angelegt, die Einfriedung erfolgt durch Zaunanlagen mit Toranlage, die Entwässerung ist an die öffentliche Kanalisation angeschlossen.

Technische Anlagen und Zustand

Die Wärmeerzeugung erfolgt über eine Feuerungsanlage, der Wärmeerzeuger (Fabrikat Brötje) ist augenscheinlich erneuert, ein Energieausweis liegt nicht vor. Der Unterhaltungszustand ist insgesamt funktional, altersgemäß und laufend unterhalten, einzelne Bauteile weisen altersbedingte Abnutzung auf. Die energetische Qualität entspricht dem Baujahresstandard der Jahre 1979 und 1982.

Genehmigungsrechtliche Einordnung

Die Bauakte von 1978 (Az 611-04/067/78) weist ein Garagengebäude mit zwei Wohnungen aus, der heutige Bestand (Bürogebäude mit einer Betriebsleiterwohnung) weicht hiervon ab. Eine Baugenehmigung für den heutigen Bestand liegt nicht vor. Für die Wertermittlung wird unterstellt, dass der vorhandene Bestand formell und materiell zulässig ist beziehungsweise Bestandsschutz genießt. Sollte sich diese Prämisse als unzutreffend erweisen, wäre das Gutachten anzupassen.

2 Bürofläche EG:

Gebäudeart nach NHK:

6.1 Bürogebäude, Massivbau

Hinweis: Grundlage ist die Gebäudeart, die nach dem Katalog der in der Anlage 4 zur ImmoWertV aufgeführten Gebäudetypen, die der zu bewerteten baulichen Anlagen am nächsten kommt.

Baujahr (ggf. fiktives Baujahr):

1979

Gebäudemaß / Anzahl:

165 m² BGF

3 Betriebsleiterwohnung OG:

Gebäudeart nach NHK:

6.1 Bürogebäude, Massivbau

Hinweis: Grundlage ist die Gebäudeart, die nach dem Katalog der in der Anlage 4 zur ImmoWertV aufgeführten Gebäudetypen, die der zu bewerteten baulichen Anlagen am nächsten kommt.

Baujahr (ggf. fiktives Baujahr):

1979

Gebäudemaß / Anzahl:

165 m² BGF

5. Wirtschaftlichkeit und Immobilienmarkt

Übergeordnete Marktentwicklung

Nach dem zins- und inflationsbedingten Marktabschwung der Jahre 2022 und 2023 hat sich der deutsche Immobilienmarkt stabilisiert und befindet sich seit dem Jahr 2024 in einer moderaten Erholung. Nach dem vdp-Immobilienpreisindex stiegen die Immobilienpreise in Deutschland im ersten Quartal 2026 um 2,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Wohnimmobilien verteuerten sich um 2,3 %, Büroimmobilien um 1,9 % und Einzelhandelsimmobilien um 1,5 %. Die Neuvertragsmieten finanzieller Büroobjekte erhöhten sich um 2,8 %, die Renditen von Büroimmobilien stiegen, gemessen am vdp-Index für Liegenschaftszinsen, um 0,8 % gegenüber dem Vorjahr. Einen eigenen Teilindex für Produktions- und Lagerimmobilien veröffentlicht der vdp nicht, die Segmente Büro und Einzelhandel dienen der näherungsweisen Einordnung (Quelle: vdp und vdpResearch, Pressemitteilung zum vdp-Immobilienpreisindex Q1/2026 vom 11.05.2026).

Regionaler Markt

Vorrangige örtliche Datengrundlage ist der Immobilienmarktbericht Südhessen 2026 des Gutachterausschusses für Immobilienwerte für den Bereich der Landkreise Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Offenbach und des Odenwaldkreises (Vorabauszug vom 26.03.2026, Berichtsjahr 2025). Danach endete die langjährige Hochphase des südhessischen Immobilienmarkts im Laufe des Jahres 2022, die Jahre 2022 und 2023 waren durch deutlich rückläufige Transaktionszahlen gekennzeichnet. In der zweiten Jahreshälfte 2024 erholte sich der Markt, dieser Aufschwung setzte sich im Jahr 2025 mit moderaten Preissteigerungen fort. Die Zahl der eingegangenen Kaufverträge und Zwangsversteigerungen stieg von 10.747 im Jahr 2024 auf 11.234 im Jahr 2025 (+4,5 %) (Quelle: IMB Südhessen 2026, Kap. 3, S. 18 f.).

Teilmarkt Produktions- und Lagerimmobilien

Das Bewertungsobjekt ist dem Teilmarkt der Produktions- und Lagerimmobilien bis 2.999 m² Mietfläche zuzuordnen. Für diesen Teilmarkt weist der IMB Südhessen 2026 im Bodenrichtwertbereich bis 300 EUR/m² auf Basis von 17 Kauffällen der Jahre 2022 bis 2025 einen durchschnittlichen Liegenschaftszinssatz von 4,3 % (Standardabweichung $\pm 1,2$ Prozentpunkte), einen Rohertragsfaktor von 15,0 ($\pm 3,8$) und eine Nettoanfangsrendite von 6,0 % ($\pm 1,4$) aus. Die Referenzimmobilie ist durch eine durchschnittliche Miete von 7,25 EUR/m² (Spanne 4,00 bis 10,75 EUR/m²), Bewirtschaftungskosten von 12 % des Rohertrags, eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer von 25 Jahren, eine Mietfläche von 1.345 m² und einen Bodenwertanteil von 28 % gekennzeichnet. Die Kaufpreise lagen zwischen 490 und 2.750 EUR/m² Mietfläche, im Mittel bei 1.330 EUR/m² (Quelle: IMB Südhessen 2026, Kap. 8.2.1.11, S. 77). Für gewerbliche Mietpreise verweist der Bericht auf die Erhebung der Initiative PERFORM Zukunftsregion FrankfurtRheinMain (Stand 2023), die für Hainburg Netto-Kaltmieten von 3,50 bis 6,50 EUR/m² für Logistik- und Produktionsflächen und 5,00 bis 9,00 EUR/m² für Büroflächen ausweist (Quelle: IMB Südhessen 2026, Kap. 10.2/10.2.1, S. 139 ff.).

Angebots- und Nachfragefaktoren

Die Planungsregion Südhessen ist als europäische Metropolregion sehr gut erschlossen, aufgrund dieser Lagegunst ist die Logistikbranche mit einer Vielzahl von Unternehmen in der Region ansässig (IMB Südhessen 2026, Kap. 2.5, S. 12). Hainburg ist Grundzentrum mit rund 14.500 Einwohnern und stagnierender

Bevölkerungsprognose bis 2040. Das lokale Angebot an kleinteiligen Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Klein-Krotzenburg ist begrenzt, das Gebiet ist weitgehend bebaut (Ortsbesichtigung vom 10.06.2026 in Verbindung mit dem Liegenschaftskatasterauszug vom 28.06.2026).


Bezug zum Wertermittlungstichtag Zum Wertermittlungstichtag 10.06.2026 befindet sich der Markt für Gewerbeimmobilien in einer Phase moderater Erholung bei weiterhin erhöhtem Zins- und Risikoumfeld. Die jüngsten Quartalsdaten (vdp-Index Q1/2026, veröffentlicht am 11.05.2026) zeigen leicht steigende Preise und Mieten bei nahezu stabilen Renditen. Geopolitische Risiken werden in der Quartalsveröffentlichung ausdrücklich als noch nicht in den Zahlen abgebildet benannt.

Einordnung der wertrelevanten Parameter

Der Liegenschaftszinssatz ist nach Nutzungen differenziert angesetzt: Lagerflächen 5,50 %, Büroflächen und Betriebsleiterwohnung je 4,25 %, ertragsgewichtet rund 5,31 %. Der Ansatz für die dominierenden Lagerflächen liegt am oberen Ende der Spanne des Gutachterausschusses und trägt der eingeschränkten Marktgängigkeit des großvolumigen, altersbedingt kurzlebigen Hallenbestands, dem Drittverwendungsrisiko und der kurzen Restnutzungsdauer Rechnung, die Ansätze für Büro- und Wohnflächen liegen nahe dem Mittelwert. Der Bodenwert beruht auf dem Bodenrichtwert von 195 EUR/m² (Mitte der Spanne 170 bis 220 EUR/m², Auskunft der Geschäftsstelle, Stichtag 01.01.2026), Bodenwert 4.098 m² x 195 EUR/m² = 799.110 EUR. Der Ertragswert von rund 1.470.000 EUR entspricht rund 8,2 Jahresroherträgen, rund 520 EUR je m² Miet- und Wohnfläche und einem Bodenwertanteil von rund 54 %.

6. Beschreibung der Wertermittlungsverfahren

Die rechtlichen Grundlagen der Marktwertermittlung von Grundstücken sind in den §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs (BauGB) und der hierzu erlassenen Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) geregelt. In den genannten Rechtsvorschriften sind sowohl der Markt- bzw. Verkehrswert selbst als auch die bewertungstechnische Methodik der Marktwertermittlung in ihren Grundzügen gesetzlich normiert. Die Immobilienwertermittlungsverordnung sieht zunächst grundsätzlich drei Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswertes vor, nämlich das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Sachwertverfahren. Es ist von den Maßstäben auszugehen, die der gewöhnliche Geschäftsverkehr beim Grundstückskauf anzuwenden pflegt, sowie den sonstigen Umstand des Einzelfalls, insbesondere den zur Verfügung stehenden Daten.



Übersicht der Wertermittlungsverfahren gemäß ImmoWertV¹

¹ Es wird auf die allgemeinen Erläuterungen zur Verkehrswertermittlung im Anhang verwiesen.

Auswahl des Wertermittlungsverfahrens

Gegenstand der Verkehrswertermittlung ist das Bewertungsgrundstück einschließlich seiner Bestandteile. Der Verkehrswert (Marktwert) wird gemäß § 194 BauGB durch den Preis bestimmt, der im Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften der besonderen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. Der Wertermittlung sind die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt am Wertermittlungsstichtag und der Grundstückszustand am Qualitätsstichtag zugrunde zu legen. Der Wertermittlungsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich die Wertermittlung bezieht. Der Zustand des Grundstücks wird durch die Gesamtheit der Grundstücksmerkmale zum Qualitätsstichtag bestimmt. Der Qualitätsstichtag entspricht in der Regel dem Wertermittlungsstichtag, es sei denn, dass aus rechtlichen oder sonstigen Gründen der Zustand des Grundstücks zu einem anderen Zeitpunkt zu berücksichtigen ist.

Die Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) sieht grundsätzlich drei normierte Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswertes vor, nämlich das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Sachwertverfahren. Die Wahl des Wertermittlungsverfahrens ist gemäß § 8 Abs. 1 ImmoWertV nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der zur Verfügung stehenden Daten, zu treffen. Welches Wertermittlungsverfahren dem Ziel der Verkehrswertermittlung am besten gerecht wird, ist eine Frage der Tatsachenfeststellung. Bei der Auswahl des Verfahrens sind die allgemein anerkannten Regeln der Wertermittlungslehre anzuwenden, zudem ist die Wahl des geeigneten Wertermittlungsverfahrens zu begründen.

Vergleichswertverfahren

Aufgrund einer mangelnden Anzahl von Vergleichsobjekten, die in den wesentlichen wertbestimmenden Merkmalen übereinstimmen, scheidet das Vergleichswertverfahren bei Grundstücken mit vergleichbaren Gebäuden im Allgemeinen, so auch hier, aus.

Sachwertverfahren

Bei der Wertermittlung von Grundstücken der vorliegenden Art kommt das Sachwertverfahren in der Regel als maßgebliches Wertermittlungsverfahren nicht zur Anwendung, da vergleichbare Objekte nicht primär zum Zweck der Sachanlage, sondern unter Renditeaspekten erworben werden. Da zudem keine Sachwertfaktoren (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 ImmoWertV) für Gewerbeliegenschaften vom zuständigen Gutachterausschuss für Immobilienwerte abgeleitet wurden, kann das Sachwertverfahren nicht bis zum abschließenden Sachwert geführt werden.

Ertragswertverfahren

Das Grundstück ist bebaut mit einem {{Objektangaben_Objektunterart}}. Bei einem {{Objektangaben_Objektunterart}} kommt vornehmlich das Ertragswertverfahren gemäß §§ 17 bis 20 ImmoWertV zur Anwendung, weil typischerweise für Objekte der vorliegenden Art der marktüblich erzielbare Ertrag bei der Kaufpreisbildung im Vordergrund steht. Das Ertragswertverfahren ist deshalb maßgeblich für die Bestimmung des Verkehrswertes. Dies gilt auch unter der Annahme, dass das Objekt durch einen potenziellen Käufer gegebenenfalls zur Eigennutzung erworben wird. Auch in diesem Fall wird das Objekt im Rahmen einer unternehmerischen Tätigkeit in Gewinnerzielungsabsicht erworben. Der Erwerber wird das Objekt unter anderem unter dem Gesichtspunkt einer ersparten Miete betrachten.

Das Ertragswertverfahren geht zunächst davon aus, dass eingangs stets „übliche Verhältnisse“ ohne explizite Berücksichtigung von Markteinflüssen und besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen Grundlage der Wertbetrachtung sind. Als Zwischenwert ergibt sich insofern der vorläufige Ertragswert.

In einem weiteren Bewertungsschritt werden gemäß § 8 ImmoWertV in folgender Reihenfolge berücksichtigt:

- die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt (die Marktanpassung findet Eingang bei der Ableitung des Liegenschaftszinssatzes),
- die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale des zu bewertenden Grundstücks.

Aus dem Ergebnis des im vorliegenden Fall wertbestimmenden Verfahrens, dem Ertragswertverfahren, wird unter Beachtung von Rundungsaspekten der Verkehrswert abgeleitet. Auf die Durchführung eines stützenden

Verfahrens wird im vorliegenden Bewertungsfall verzichtet, da hiervon kein weiterer Erkenntnisgewinn zu erwarten ist.

7. Ermittlung des Bodenwertes

Methodik der Bodenwertermittlung

Nach der Grundsatzregelung der ImmoWertV ist der Bodenwert eines bebauten Grundstücks im Weg des Vergleichswertverfahrens ohne Berücksichtigung der vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Grundstück mit dem Wert zu ermitteln, der sich für ein vergleichbares unbebautes Grundstück ergeben würde. Der Vergleichswert lässt sich nach Auswahl der Vergleichspreise in aller Regel nicht unmittelbar ableiten. Die den Vergleichspreisen zugrunde liegenden Vergleichsgrundstücke weisen i. d. R. keine in jeder Beziehung mit dem zu wertenden Objekt unmittelbar vergleichbare Identität auf. Diese unterscheiden sich von dem zu wertenden Objekt insbesondere in ihren qualitativen Eigenschaften. Entsprechendes gilt auch bei Heranziehung von Bodenrichtwerten, denn es handelt sich hierbei um einen durchschnittlichen Lagewert, sodass auch diesbezüglich qualitative Unterschiede zwischen dem zu wertenden Grundstück und dem sog. Bodenrichtwertgrundstück zu berücksichtigen sind. Bei dem Bodenrichtwertgrundstück handelt es sich um ein fiktives Grundstück mit den durchschnittlichen Eigenschaften der zugehörigen Bodenrichtwertzone ggf. nach Maßgabe der mit der Veröffentlichung dargestellten Merkmale. Aus den vorstehenden Gründen müssen die Vergleichspreise und Bodenrichtwerte auf die Eigenschaften des zu wertenden Grundstücks und die allgemeinen Wertverhältnisse des Wertermittlungsstichtags umgerechnet werden. Soweit die auf dem Grundstück realisierte Bebauung von der zulässige bzw. lagetypische Bebauung abweicht, ist dies nach Maßgabe der ImmoWertV zu berücksichtigen.

Grundstücksteilfläche		Hauptfläche		Nebenfläche 1		Nebenfläche 2		rentier-	Bodenwert
Nr.	Bezeichnung	m ²	EUR/m ²	m ²	EUR/m ²	m ²	EUR/m ²	lich*	EUR
1	Flurstück 39/4	4.098	195,00					Ja	799.110

* mit rentierlich = Nein gekennzeichnete Flächen werden in der Bewertung als selbstständig nutzbare Teilflächen berücksichtigt und im Folgenden als unrentierlich ausgewiesen

BODENWERT (gesamt)

799.110

Entspricht 54% des Ertragswertes

Richtwertanpassung
zu 1 Flurstück 39/4

Bodenrichtwert: 195,00 EUR/m²

Quelle: Bodenrichtwertkarte, erschließungsbeitragsfrei (ebf.), Gewerbefläche, Bodenrichtwert von 170 bis 220 EUR pro Quadratmeter / Stand: 1. Januar 2026

Bewertungsparameter der Bodenwertermittlung

Bodenwert (BW)	Der Sachverständige hat beim zuständigen Gutachterausschuss telefonisch nach Kaufpreisen für vergleichbare Grundstücke nachgefragt. Laut Auskunft des Gutachterausschusses liegt diesem keine hinreichende Anzahl von Kaufpreisen vergleichbarer Grundstücke vor, die zeitnah zum Wertermittlungstichtag gehandelt wurden. In Anlehnung an § 24 Abs. 2 i. V. m. § 26 ImmoWertV wird anstelle von Vergleichspreisen der objektspezifisch angepasste Bodenrichtwert herangezogen. Hierbei erfolgt in geeigneter Weise eine Anpassung an die allgemeinen Wertverhältnisse sowie an abweichende wertbestimmende Merkmale durch marktübliche Zu- oder Abschläge.
Grundlage	Bodenrichtwerte in der Bodenrichtwertzone ²
Stichtag	1. Januar 2026
Bodenrichtwert (BRW)³	Der zonale Bodenrichtwert (BRW) zum Stichtag 1. Januar 2026 beträgt gemäß Angaben der zuständigen Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für den Bereich des Bewertungsobjektes 195,00 EUR/m². Dieser ist bezogen auf den Bewertungsstichtag, als weiterhin aktuell anzusehen. Die wertbestimmenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks stimmen mit dem Bodenrichtwertgrundstück nahezu überein, der Bodenrichtwert wird zur Bewertung übernommen.
Entwicklungszustand	Baureifes Land, das nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften und den tatsächlichen Gegebenheiten baulich nutzbar ist.
Art der baulichen Nutzung	Gewerbliche Baufläche
Beitragszustand	erschließungsbeitragsfrei
Maß der baulichen Nutzung⁴	Geschossflächenzahl (wGFZ): keine Angaben Grundflächenzahl: keine Angaben
Marktkonformer Bodenwert	Der Bodenrichtwert ist ein gebietstypischer Durchschnittswert, der nicht die individuellen wertbeeinflussenden Eigenschaften eines einzelnen Grundstücks widerspiegeln kann. Der Richtwert ist als zonaler Durchschnittswert zu verstehen. Der BRW als Ausgangswert ist grundsätzlich durch individuelle Zu- und Abschläge an die wertbestimmenden Kriterien u. a. Lage, Zuschnitt, Grundstücksgröße, Entwicklungszustand sowie Art und Maß der rechtlich möglichen baulichen Nutzung an das Bewertungsgrundstück heranzuführen.
Flurstücksnachvollzug	Der Flurstücksbestand ist anhand des Grundbuchauszugs und des Lageplanes nachvollziehbar.
Art der Nutzung	Die tatsächliche Nutzung weicht in der Art der Nutzung nicht vom Bodenrichtwertgrundstück ab. Es bedarf daher keiner Anpassung in Bezug auf eine abweichende Nutzungsart.

² Soweit die Merkmale dieses Bodenrichtwertgrundstücks nicht hinreichend mit den Grundstücksmerkmalen des zu bewertenden Grundstücks übereinstimmen, werden Bodenrichtwerte anderer Bodenrichtwertzonen in der bewerteten Lage herangezogen.


³ Quelle: https://www.gds.hessen.de/INTERSHOP/web/WFS/HLBG-Geodaten-Site/de_DE/-/EUR/ViewSearch-Start;pgid=NIZSrncl7gBS-RpNPt1AR16YC0000yTZyWGR7

⁴ GFZ = Die Geschossflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche nach § 20 BauNVO je Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind.

Lage	Die Lagemerkmale des zu bewertenden Grundstückes weichen nicht von den Lagemerkmale der Grundstücke in der Richtwertzone ab. Die Lagemerkmale sind somit implizit im Bodenrichtwert berücksichtigt. Eine Anpassung des Bodenrichtwertes an abweichende Lagemerkmale ist daher nicht vorzunehmen.
Grundstückszuschnitt	Das zu bewertende Flurstück hat einen überwiegend regelmäßigen Zuschnitt und kann baulich effizient ausgenutzt werden. Eine Anpassung ist nicht erforderlich.
Topografie	Die umliegenden Nachbargrundstücke innerhalb der Bodenrichtwertzone haben überwiegend vergleichbare topografische Eigenschaften. Dementsprechend ist eine Anpassung des Bodenrichtwertes aufgrund der topografischen Merkmale des Bewertungsgrundstücks nicht erforderlich.
Grundstücksgröße	Für das Richtwertgrundstück werden keine Angaben in Bezug auf die Grundstücksgröße angegeben. Eine Anpassung des Bodenrichtwertes hinsichtlich der Grundstücksgröße ist daher nicht erforderlich.
Maß der baulichen Nutzung (BW)	Für das Maß der baulichen Nutzung werden keine Angaben veröffentlicht. Eine GFZ-Anpassung des Bodenrichtwertes ist nicht erforderlich.
Baulandreserve	Selbstständig nutzbare Grundstücksteilflächen (Baulandreserve) sind nicht vorhanden.
Allgemeine Wertverhältnisse	Der vom Gutachterausschuss veröffentlichte Bodenrichtwert bezieht sich auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Erhebungsstichtag 1. Januar 2026. In dem Zeitraum zwischen dem Erhebungsstichtag des Bodenrichtwertes und dem Wertermittlungsstichtag haben sich die immobilienwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für vergleichbare Grundstücke in der bewerten Lage nicht verändert. Es ist daher keine Anpassung des Bodenrichtwertes aufgrund geänderter allgemeiner Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag vorzunehmen.
Objektspezifisch Bodenwert	Unter Berücksichtigung der vorstehend dargestellten wertrelevanten Merkmale des zu bewertenden Grundstücks wird der marktkonforme Bodenwert abgeleitet und bewertet mit 195,00 EUR/m². Danach beträgt der Bodenwert 799.110 EUR.

8. Ermittlung des Ertragswertes

Methodik der Ertragswertermittlung



Im Detail wird auf die allgemeinen Erläuterungen zur Verkehrswertermittlung im Anhang verwiesen.

Ertragswertermittlung

Es wird auf die vorgenannte Übersicht zur Methodik der Ertragswertermittlung, den nachfolgenden Begründungen sowie auf die allgemeinen Erläuterungen zur Verkehrswertermittlung im Anhang verwiesen.

Der **Ertragswert** des Wertermittlungsobjektes ergibt sich nach den getroffenen Ertrags- und Kostenansätzen wie folgt:

Nutzung			Rohertrag	Bewirt.-kosten	Reinertrag	Boden-verzins.	Gebäude-reinertrag	Barwert-faktor	Barwert
in Gebäude									
	Nutzung / Beschreibung	EUR / Jahr							
g	1	Lager	150.966	40.938	110.028	37.162	72.866	7,5376	549.234
g	2	Büro	15.667	4.166	11.501	2.981	8.520	8,0108	68.252
g	3	Büro / Wohnen	11.913	3.169	8.744	2.267	6.477	8,0108	51.885
g	4	Stellplätze außen (Gewerbe)						8,0108	

w = Wohnen, g = Gewerbe

Σ 178.546

Σ 48.273

Σ 130.273

Σ 42.410

Σ 87.863

Σ 669.371

Ertragswert der baulichen Anlagen

Σ Barwerte je Nutzung (RoE - Bewirtschaftungskosten - Bodenwertverzinsung) x Barwertfaktor

669.371 EUR

+ Bodenwert

799.110 EUR

vorläufiger Ertragswert

1.468.481 EUR

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

- Wertminderung wegen Baumängeln und Bauschäden (lt. Sachwert)

3.000 EUR

Ertragswert (ungerundet)

1.465.481 EUR

Ertragswert (gerundet)

1.470.000 EUR

Nutzung			RND	Zins	Einheiten	Fläche	Miete [EUR/m ² (Stk.)]		RoE	Bodenvz.
In Gebäude		Nutzung / Beschreibung					Ist	angesetzt		
g	1	Lager	10	5,50	1	2.516,10		5,00	150.966	37.162
g	2	Büro	10	4,25	1	174,08		7,50	15.667	2.981
g	3	Büro	10	4,25	1	132,37		7,50	11.913	2.267
g	4	Stellplätze außen (Gewerbe)	10	4,25			0,00	0,00		
w = Wohnen, g = Gewerbe			Ø 10	Ø 5,31	Σ 3	Σ 2.822,55			Σ 178.546	Σ 42.410

Jahresrohertrag / Bewirtschaftungskosten

Gemäß Unterlagen lassen sich die **Jahresroherträge** und die Größen der Einheiten im Objekt wie folgt zusammenfassen:

Gebäude		Wohnen		Gewerbe	
Nr.	Bezeichnung	Fläche (m ²)	RoE (EUR)	Fläche (m ²)	RoE (EUR)
1	Lagerhalle			2.516,1	150.966
2	Bürofläche EG			174,08	15.667
3	Betriebsleiterwohnung OG			132,37	11.913
4	Pkw-Stellplätze				
		Σ	Σ	Σ 2.822,55	Σ 178.546

WNFI. (gesamt)

2.822,55 m²

Anteil Wohnen zur Gesamtfläche

0 %

Anteil Gewerbe zur Gesamtfläche

100 %

Jahresrohertrag (gesamt)

178.546 EUR

CO₂-Kostenermittlung

Ermittlung der anteiligen, nicht umlagefähigen CO₂-Kosten für Gebäude 1: Lagerhalle

Zweckbestimmung des Gebäudes nach GEG	Nichtwohngebäude
CO ₂ -Emission (bezogen auf NGF)	60,0 kg/(m ² ·a)
Faktor abweichende Bezugsfläche	1,20
CO ₂ -Emission (bezogen auf WNFI.)	72,0 kg/(m ² ·a)
CO ₂ -Preis	60,00 EUR/t
Vermieteranteil (hälftiger Ansatz)	50 %
CO ₂ -Kosten Vermieter	2,57 EUR/(m ² ·a)

Ermittlung der anteiligen, nicht umlagefähigen CO₂-Kosten für Gebäude 2: Bürofläche EG

Zweckbestimmung des Gebäudes nach GEG	Nichtwohngebäude
CO ₂ -Emission (bezogen auf NGF)	75,0 kg/(m ² ·a)
Faktor abweichende Bezugsfläche	1,20
CO ₂ -Emission (bezogen auf WNFI.)	90,0 kg/(m ² ·a)
CO ₂ -Preis	60,00 EUR/t
Vermieteranteil (hälftiger Ansatz)	50 %
CO ₂ -Kosten Vermieter	3,22 EUR/(m ² ·a)

Ermittlung der anteiligen, nicht umlagefähigen CO₂-Kosten für Gebäude 3: Betriebsleiterwohnung OG

Zweckbestimmung des Gebäudes nach GEG	Nichtwohngebäude
CO ₂ -Emission (bezogen auf NGF)	75,0 kg/(m ² ·a)
Faktor abweichende Bezugsfläche	1,20
CO ₂ -Emission (bezogen auf WNFI.)	90,0 kg/(m ² ·a)
CO ₂ -Preis	60,00 EUR/t
Vermieteranteil (hälftiger Ansatz)	50 %
CO ₂ -Kosten Vermieter	3,22 EUR/(m ² ·a)

Nachfolgend wird zur Ertragswertermittlung unter Berücksichtigung der Nutzbarkeit im Objekt der **Jahresrohertrag (RoE)** i. S. d. § 31 Abs. 2 ImmoWertV wie folgt angesetzt:

Nutzung			RND	Zins	Einheiten	Fläche	Miete [EUR/m² (Stk.)]		RoE	Bodenverzins.
	in Gebäude									
		Nutzung / Beschreibung	Jahre	%		m²	Ist	angesetzt	EUR	EUR / Jahr
g	1	Lager	10	5,50	1	2.516,10		5,00	150.966	37.162
g	2	Büro	10	4,25	1	174,08		7,50	15.667	2.981
g	3	Büro	10	4,25	1	132,37		7,50	11.913	2.267
g	4	Stellplätze außen (Gewerbe)	10	4,25			0,00	0,00		

w = Wohnen, g = Gewerbe

Ø 10 Ø 5,31 Σ 3 Σ 2.822,55

Σ 178.546 Σ 42.410

Hieraus ergibt sich ein Anteil der Wohnnutzung am Jahresrohertrag (RoE) mit 0 % und ein Anteil der gewerblichen Nutzung mit 100 %.

Zur Ertragswertermittlung werden, abgeleitet aus Erfahrungswerten und aktueller Wertermittlungsliteratur, in Anlehnung an § 32 ImmoWertV die jährlichen **Bewirtschaftungskosten** nachfolgend wie folgt angesetzt:

Nutzung			Instandhaltung		Verwaltung		MAW	Sonstiges			Summe
								CO ₂	EUR/m ²		
	in Gebäude		EUR/m ²					CO ₂	EUR/m ²		
		Nutzung / Beschreibung	/Stk.	% HK*	EUR/Stk.	% RoE	% RoE	EUR/m ²	/Stk.	% RoE	% RoE
g	1	Lager	9,50	1,27	4.528,98	3,00	4,00	2,57		4,28	27,11
g	2	Büro	14,40	0,68	470,01	3,00	4,00	3,22		3,57	26,59
g	3	Büro	14,40	0,40	357,39	3,00	4,00	3,22		3,57	26,60
g	4	Stellplätze außen (Gewerbe)	47,90		48,00		4,00				

w = Wohnen, g = Gewerbe

* Herstellungskosten inkl. Baunebenkosten

Ø 27,03

Bewertungsparameter Ertragswertermittlung**Ertragswertverfahren**

Die Wertermittlung erfolgt im allgemeinen Ertragswertverfahren gemäß §§ 27 ff. ImmoWertV. Da die Mietverträge im Zwangsversteigerungsverfahren nicht vorliegen, wird der Rohertrag gemäß § 31 ImmoWertV aus den marktüblich erzielbaren Erträgen abgeleitet, das Objekt wird nach Nutzungsarten differenziert kapitalisiert.

Rohertrag

Angesetzt werden die marktüblichen Nettokaltmieten je Nutzung: Lagerflächen (2.516,10 m²) 5,00 EUR/m², Büroflächen im Erdgeschoss (174,08 m²) 7,50 EUR/m² und die Betriebsleiterwohnung (132,37 m²) 7,50 EUR/m². Die Stellplätze auf der Hoffläche werden ohne gesonderten Ertragsansatz berücksichtigt. Der Jahresrohertrag beträgt 178.546 EUR.

Bewirtschaftungskosten

Die Bewirtschaftungskosten werden in Anlehnung an § 32 ImmoWertV nutzungsdifferenziert im Detailmodell angesetzt (Instandhaltung je Nutzungsart, Verwaltung 3 % des Rohertrags, Mietausfallwagnis 4 % des Rohertrags sowie der nicht umlagefähige Vermieteranteil an den CO₂-Kosten nach dem Stufenmodell des CO₂KostAufG). Sie betragen im Durchschnitt rund 27 % des Rohertrags (48.273 EUR), der Jahresreinertrag beläuft sich auf 130.273 EUR.

Liegenschaftszinssatz

Der Liegenschaftszinssatz bildet das objektspezifische Risiko der Immobilie ab. Gemäß dem Immobilienmarktbericht Südhessen 2026 (Vorabauszug vom 26.03.2026, Kap. 8.2.1.11, S. 77) gelten für den Teilmarkt der Produktions- und Lagerimmobilien bis 2.999 m² Mietfläche im Bodenrichtwertbereich bis 300 EUR/m² folgende Referenzdaten:

Parameter	Wert
Liegenschaftszinssatz im Mittel	4,3 % (Standardabweichung ± 1,2)
Rohertragsfaktor	15,0 (± 3,8)
Nettoanfangsrendite	6,0 % (± 1,4)
Miete (Ø, Mischmiete)	7,25 EUR/m ² (4,00 bis 10,75 EUR/m ²)
Bewirtschaftungskosten	12 % des Rohertrags
Wirtschaftliche Restnutzungsdauer	25 Jahre
Mietfläche (Ø) / Bodenrichtwert (Ø)	1.345 m ² / 145 EUR/m ²
Kaufpreis je m ² Mietfläche	Ø 1.330 EUR/m ² (490 bis 2.750 EUR/m ²), 17 Kauffälle 2022 bis 2025

Objektspezifische Ableitung

Der Ausgangszinssatz von 4,3 % ist nach § 21 Absatz 2 und § 9 Absatz 1 ImmoWertV auf seine Eignung zu prüfen und an die objektspezifischen Gegebenheiten anzupassen. Das Objekt vereint Nutzungsarten mit unterschiedlichem Risikoprofil, weshalb der Zinssatz nach Nutzungen differenziert abgeleitet wird. Die Furnierlagerhalle prägt das Objekt (rund 85 % des Rohertrags), ist als speziell zugeschnittene Lagerhalle nur eingeschränkt drittverwendungsfähig und wird von einem einzelnen Betrieb genutzt, die Büro- und Wohnnutzung sind demgegenüber breiter marktgängig.

Merkmal Lager**Grundlage im Vergleich zu den Ansatz
Referenzdaten**

Makrolage / Standortqualität	Metropolregion Frankfurt/Rhein- -0,25 Main, sehr gute Anbindung,
------------------------------	---

Mikrolage / Bodenwertniveau	Referenzraum auch periphere Teilräume, risikomindernd Objekt-BRW 195 EUR/m ²	0,00
Drittverwendungsfähigkeit / Spezialnutzung	innerhalb der Zinssatztabelle (bis 300 EUR/m ²), moderat über dem Referenzdurchschnitt (145 EUR/m ²), keine Anpassung Speziell für die Furnierlagerung	+0,50
Objektgröße der Halle	zugeschnittene Halle, eingeschränkte alternative Verwendbarkeit, risikoe erhöhend 2.516 m ² , rund das Doppelte der Referenz-Mietfläche (1.345 m ²), kleinerer Käuferkreis, risikoe erhöhend	+0,35
Single-Tenant-Risiko	Alleinnutzung durch einen Betrieb, erhöhtes Wiedervermietungs- und Ausfallrisiko, risikoe erhöhend	+0,35
Marktgängigkeit / Vermarktungsrisiko	Kleiner Interessentenkreis für Einzelnutzer-Speziallager dieser Größe, risikoe erhöhend	+0,25
Summe der Zu- und Abschläge		+1,20
Ergebnis Lager	4,3 % zuzüglich 1,20 Prozentpunkte gleich 5,50 %, oberer Rand der Bandbreite des Gutachterausschusses (4,3 % ± 1,2).	

Merkmal Büro und Wohnung	Grundlage im Vergleich zu den Referenzdaten	Ansatz
Makrolage / Standortqualität	Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main mit sehr guter Anbindung, risikomindernd	-0,25
Drittverwendungsfähigkeit / Marktgängigkeit	Büro- und Wohnnutzung breiter marktgängig als die Speziallagerhalle, risikomindernd	-0,25
Betriebliche Einbindung	Zugang über das Betriebsgelände, Werkwohnungscharakter, eingeschränkte eigenständige Vermarktbarkeit, risikoe erhöhend	+0,25
Flächenzuschnitt / Kleinteiligkeit	Kleinteilige Büroflächen und überdurchschnittlich große Betriebsleiterwohnung, begrenzter Nachfragekreis, risikoe erhöhend	+0,20
Summe der Zu- und Abschläge		-0,05
Ergebnis Büro und Wohnung	4,3 % abzüglich 0,05 Prozentpunkte gleich 4,25 %, im Bereich des Mittelwerts des Gutachterausschusses.	

Nutzung	Jahresrohertrag (EUR)	Liegenschaftszinssatz
Lager	150.966	5,50 %
Büro Erdgeschoss	15.667	4,25 %
Betriebsleiterwohnung	11.913	4,25 %
Ertragsgewichteter Durchschnitt	178.546	5,31 %

Ertragsgewichteter Ansatz

Sämtliche Ansätze liegen innerhalb der Bandbreite des Gutachterausschusses von 4,3 % ± 1,2 und sind damit marktkonform. Der Liegenschaftszinssatz des Gutachterausschusses beruht auf pauschalen Bewirtschaftungskosten von rund 12 % des Rohertrags, während

hier ein Detailmodell mit rund 27 % angesetzt wird. Da die höheren Bewirtschaftungskosten das Reinertragsniveau senken und der erhöhte Zinssatz der Lagernutzung das objektspezifische Risiko abbildet, sind beide Ansätze in sich schlüssig, dieselben Zustands- und Risikomerkmale werden nicht doppelt erfasst.

Ertragswert

Aus der Kapitalisierung der Reinerträge je Nutzung (Reinertrag abzüglich Bodenwertverzinsung, vervielfältigt mit dem jeweiligen Barwertfaktor bei einer Restnutzungsdauer von rund 10 Jahren) ergibt sich ein Ertragswert der baulichen Anlagen von 669.371 EUR. Zuzüglich des Bodenwerts von 799.110 EUR beträgt der Ertragswert 1.468.481 EUR, gerundet 1.470.000 EUR, vor Abzug der besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale.

9. Ergebnis Marktwert (Verkehrswert)

		Marktwert
		§ 194 BauGB
Werte	Bodenwert	799.110
	Ertragswert	1.470.000
Marktwert		1.470.000
Ableitung vom Ertragswert		
Vergleichsparameter	EUR/m² WNFI.	520
	x-fache Jahresmiete	8,20
	RoE Wohnen / Gewerbe	0% / 100%
	Bruttorendite (RoE/x)	12,15%
	Nettorendite (ReE/x)	8,86%
Mietfläche	Wohnfläche	
	Nutzfläche	2.822,55m²
	Σ	2.822,55m²
Ertrag	Jahresrohertrag	178.546
	Jahresreinertrag	130.273
Liegenschaftszins	Wohnen	
	Gewerbe	5,31%
	i.D.	5,31%
Bewirtschaftungskosten	Wohnen	
	Gewerbe	27,03%
	i.D.	27,03%

Wertermittlung

für das Grundstück Porschestra. 3
63512 Hainburg . Hessen

Wertermittlungstichtag

10.06.2026

Der Marktwert ist ein stichtagsbezogener Wert, abgeleitet von der momentanen Lage auf dem Grundstücksmarkt, unter Berücksichtigung der allgemeinen Wertverhältnisse. Er ergibt sich aus dem freien Spiel von Angebot und Nachfrage und wird bestimmt von Preisen, die im normalen Geschäftsverkehr allein nach objektiven Maßstäben gegenwärtig erzielt werden können. Resultierend aus seiner Zweckbestimmung besitzt der Marktwert eine vom jeweiligen Marktgeschehen abgeleitete - gegebenenfalls nur kurzzeitige - Gültigkeit.

Unter Würdigung der Aussagefähigkeit der Ergebnisse der herangezogenen Wertermittlungsverfahren, der dargestellten Sachverhalte sowie unter Verweis auf die gesetzliche Definition in § 194 BauGB, wird der Marktwert (Verkehrswert) geschätzt auf:

1.470.000 EUR

Neue und möglicherweise wertbeeinflussende Umstände nach dem Wertermittlungs- und/oder Qualitätsstichtag werden nicht berücksichtigt.

Anmerkungen

Das Wertermittlungsobjekt wurde von mir besichtigt. Das Gutachten wurde unter meiner Leitung und Verantwortung erstellt. Ich versichere, dass ich das Gutachten unparteiisch, ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse und ohne eigenes Interesse am Ergebnis nach bestem Wissen und Gewissen erstattet habe.

Heusenstamm, 29.07.2026

Oliver M. Margraf



10. Fragen des Amtsgerichts

Mieter / Pächter	Das Bewertungsobjekt ist vermietet.
Hausverwaltung	Eine Hausverwaltung nach § 26 WEG ist nicht vorhanden.
Zubehör	Zubehör im Sinne der §§ 97, 98 BGB ist nicht vorhanden.
Gewerbebetrieb	Maschinen und / oder Betriebseinrichtungen, die nicht mitgeschätzt wurden, sind nicht vorhanden.
Hausschwamm	Bei dem Ortstermin wurde augenscheinlich kein Verdacht auf Hausschwamm festgestellt.
Baubehördliche Beschränkungen	Die Recherchen des Sachverständigen ergaben keinen Hinweis auf behördliche Beschränkungen oder Beanstandungen.

11. Anlagenverzeichnis

Fotodokumentation

Paket Unwetterrisiko

Fotodokumentation

Außenaufnahmen (1):



Außenaufnahmen (2):



Außenaufnahmen (4):



Außenaufnahmen (5):



Außenaufnahmen (6):



Außenaufnahmen (7):



Außenaufnahmen (8):




Innenaufnahmen Lagerhalle (1):



Innenaufnahmen Lagerhalle (2):



Innenaufnahmen Lagerhalle (3):



Innenaufnahmen Lagerhalle (4):



Innenaufnahmen Lagerhalle (5):



Innenaufnahmen Lagerhalle (6):



Innenaufnahmen Büro (1):



Innenaufnahmen Büro (2):



Innenaufnahmen Büro (3):



Innenaufnahmen Büro (4):



Innenaufnahmen Büro (5):



Innenaufnahmen Betriebsleiterwohnung (2):



Innenaufnahmen Betriebsleiterwohnung (3):



Innenaufnahmen Betriebsleiterwohnung (4):



Innenaufnahmen Betriebsleiterwohnung (5):



Innenaufnahmen Betriebsleiterwohnung (6):



Innenaufnahmen Betriebsleiterwohnung (7):



Innenaufnahmen Betriebsleiterwohnung (8):



Innenaufnahmen Betriebsleiterwohnung (1):



Lageplan, Karten, Grundrisspläne (nicht detailgetreu)



Amt für Bodenmanagement Heppenheim


Odenwaldstraße 6
64646 Heppenheim (Bergstraße)


Auszug aus dem
Liegenschaftskataster


Liegenschaftskarte 1:1000
Hessen

Erstellt am 28.06.2026
Antrag: 203278114-2

Flurstück: 39/4
Flur: 11
Gemarkung: Klein-Krotzenburg
Gemeinde: Hainburg
Kreis: Offenbach
Regierungsbezirk: Darmstadt







Betr.: Neubau Furnierlagerhalle und Büro
Porschestraße 3, 6452 Hainburg

Bauherr: Götting u. Karthaus GbR
Auf das Loh 4, 6452 Hainburg

hier: Berechnung der Wohn- und Nutzfläche nach DIN 283

A. Nutzfläche:

A.1 Hallen:

Halle 1:	10,92 ⁵	x	37,85	=	413,32 qm	
Halle 2:	11,10 ⁵	x	37,85	=	420,32 qm	
Halle 3:	11,10 ⁵	x	27,04	=	300,28 qm	
Halle 4:	11,10 ⁵	x	27,04	=	300,28 qm	
Halle 5:	11,10 ⁵	x	27,04	=	300,28 qm	
Halle 6:	11,15 ⁵	x	27,04	=	301,50 qm	
Halle 7:	10,76 ⁵	x	44,60	=	<u>480,12 qm</u>	= 2.516,10 qm

A.2 Büro:

Besprechung	:	2,88 ⁵	x	4,01	=	11,57 qm	
Buchhaltung	:	4,88 ⁵	x	4,01	=	19,59 qm	
G + K	:	7,13 ⁵	x	5,37 ⁵	=		
	./.	1,00	x	1,37 ⁵	=	36,98 qm	
Zentrale	:	3,02 ⁵	x	5,13	=	15,52 qm	
Flur	:	10,62 ⁵	x	1,26	=		
	+	5,12 ⁵	x	3,01	=	28,82 qm	
WC/H	:	1,54 ⁵	x	2,26	=	3,48 qm	
WC/D	:	1,54	x	2,26 ⁵	=	3,48 qm	
Akten	:	2,76	x	3,13 ⁵	=	8,65 qm	
Verkauf	:	3,01	x	4,38 ⁵	=	13,20 qm	
Flur	:	6,01	x	1,26	=	7,57 qm	
Umkleide	:	3,01	x	2,01	=	6,05 qm	
Waschen	:	3,01	x	2,01	=	6,05 qm	
WC	:	3,01	x	1,76	=	5,30 qm	
Pausenraum	:	4,38 ⁵	x	3,01	=	<u>13,20 qm</u>	
			0,97	x	179,46 qm	=	174,08 qm

Nutzfläche gesamt = 2.690,18 qm
=====

- 2 -

B. Wohn- und Nebenfläche Werkwohnung:
-----B.1 Wohnfläche:

Kind	:	$3,01 \times 5,83^5$	=	17,56 qm	
Essen	:	$(3,90 + 2,50) \times 0,5$ $\times 3,01$	=	9,63 qm	
Herrenzimmer	:	$3,90 \times 3,01$	=	11,74 qm	
Wohnen	:	$7,13^5 \times 5,37^5$	=	36,98 qm	
	./.	$1,00 \times 1,37^5$	=	18,37 qm	
Schlafen	:	$4,58 \times 4,01$	=	18,37 qm	94,28 qm

B.2 Nebenfläche:

Flur	:	$7,23 \times 1,26$	=	9,11 qm	
Wirtschaft	:	$1,82 \times 3,01$	=	5,48 qm	
Garderobe	:	$1,51 \times 0,60$	=	0,91 qm	
Bad	:	$2,88^5 \times 2,51^5$	=	7,24 qm	
WC	:	$2,88^5 \times 1,38^5$	=	4,00 qm	
Terrasse	:	$4,60 \times 1,99^5 \times 0,5$	=	4,59 qm	31,33 qm

B.3 Küche: $(3,25 + 4,60) \times 0,5 \times 2,76$ 10,85 qm

----- 136,46 qm

./.. 3% Putz 4,09 qm

----- 132,37 qm

----- =====

Hamburg, den 19. Oktober 1981
FW/bouINGENIEURGEMEINSCHAFT
KALLMEYER · WILLHÖFT · MEYER
FREISCHAFFENDE ARCHITEKTEN
2000 HAMBURG 60, KÄMMERERUFER 20, SA.-NR. 77948

Rechenweg A, Ermittlung des Reparaturstaus nach Gewerken (Kostenrahmen als Grundlage)

Kostenansätze als überschlägige Schätzung am Wertermittlungsschlag, funktionale Wiederherstellung ohne Verbesserung der Substanz											
Nr.	Gewerk / Bauteil (DIN 276)	Befund und Maßnahme	Bildverweis / Beleg	Kategorie a bis d	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Quelle Kostenkennwert	Kosten von EUR	Kosten bis EUR	Kosten im Mittel EUR
1	KG 335 Außenwandbekleidung	Vertikale Holzverschalung am OG des Bürotrakts und am Erker stark vergraut, Beschichtung abgewittert,	Außenaufnahmen (b)	(b)	120m²		45 EUR	BKI Kostenkennwerte, Marktpreisportale (my-maler.org).	5.400 EUR	7.560 EUR	6.480 EUR
2	KG 334 Außenfenster und Außentüren	Holzfenster und Außentüren mit abgewitterter Beschichtung	Außenaufnahmen (b)	(b)	25 St.		180 EUR	Marktpreisportale (my-maler.org).	4.500 EUR	6.300 EUR	5.400 EUR
3	KG 338 Sonnenschutz	Zwei Außenjalousien schadhaf (Behang schief)	Außenaufnahmen (b)	(b)	2 St.		650 EUR	örtliche Angebotserfahrung	1.300 EUR	1.820 EUR	1.560 EUR
4	KG 334 Fensteranschlüsse	Anschlüsse und Laibungen des erneuerten Fensters	20260610_1051477b	(b)	1 psch		600 EUR	örtliche Angebotserfahrung	600 EUR	840 EUR	720 EUR
5	KG 335 Fassadenreinigung	Efeubewuchs und Verschmutzung an der Fassade	Außenaufnahmen (b)	(b)	1 psch		900 EUR	örtliche Angebotserfahrung	900 EUR	1.260 EUR	1.080 EUR
6	KG 345 / KG 412 Fliesen, Sanitär	Offene Installationsschlitze mit fehlenden Fliesen	20260610_1057117b	(b)	1 psch		800 EUR	örtliche Angebotserfahrung	800 EUR	1.120 EUR	960 EUR
7	KG 330 / KG 340 Putzarbeiten	Kleinflächige Putzschäden (Wanddecke Halle, ...)	20260610_1047564b	(b)	1 psch		700 EUR	örtliche Angebotserfahrung	700 EUR	980 EUR	840 EUR
Zwischensumme der Einzelpositionen											
abzüglich Sowie-so-Kosten und Schnittstellen (Satz laut Stammdaten)											
Kostenrahmen am Wertermittlungsschlag											
Vorteilsausgleich neu für alt (Faktor RND/GND laut Stammdaten)											
alterswertgeminderte Kosten											
marktgerecht angepasster Wertabschlag											
boG-Abzug Reparaturstau, gerundet											
Kategorien des Werteinflusses: a) durchschnittliche Gebrauchsspuren (bereits in der Alterswertminderung erfasst, hier nicht ansetzen), b) nicht zwingende Maßnahmen (nur ansetzen, wenn marktüblich begründet), c) zwingende Maßnahmen aus rechtlichen oder technischen Gründen (Orientierung an den vollen Kosten möglich), d) nicht behebbare Schäden (marktüblicher Abschlag, gegebenenfalls merkanale Komponente).											
Hinweis: Positionen der Kategorie a nicht aufnehmen, sie sind mit der Alterswertminderung abgegolten (Vermeidung der Doppelveranschlagung).											

Allgemeine Erläuterungen zur Verkehrswertermittlung

Die rechtlichen Grundlagen der Marktwertermittlung von Grundstücken sind in den §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs (BauGB) und der hierzu erlassenen Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) geregelt. In den genannten Rechtsvorschriften sind sowohl der Markt- bzw. Verkehrswert als auch die bewertungstechnische Methodik der Marktwertermittlung in ihren Grundzügen gesetzlich normiert (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV vom 1. Januar 2022).

Legaldefinition des § 194 Baugesetzbuch (BauGB):

„Der Verkehrswert/ Marktwert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“

Im Nachfolgenden werden die innerhalb des deutschen Bewertungssystems gängigen Verfahren und Rahmenbedingungen zur Ermittlung des Verkehrs- bzw. Marktwertes von bebauten und unbebauten Grundstücken zusammenfassend beschrieben. Diese sind auch innerhalb dieser Wertermittlung zur Anwendung gekommen, sofern sie zur Ableitung des Verkehrs-/ Marktwertes erforderlich waren. Im Falle von Abweichungen zwischen den Darstellungen innerhalb der Wertermittlung und den nachfolgenden Ausführungen gilt der individuelle Text der Wertermittlung.

Bodenwertermittlung

Die Ermittlung des Bodenwerts erfolgt sowohl bei bebauten als auch bei unbebauten Grundstücken in der Praxis überwiegend durch folgende Verfahren:

- Ermittlung des Bodenwerts durch Vergleich mit Kaufpreisen geeigneter Vergleichsgrundstücke im Rahmen eines unmittelbaren oder mittelbaren Preisvergleichs
- Ermittlung des Bodenwerts mithilfe von Bodenrichtwerten im Rahmen eines mittelbaren Preisvergleichs

Bei der Ermittlung des Bodenwerts durch Vergleich mit Kaufpreisen geeigneter Vergleichsgrundstücke werden solche Grundstücke zum Vergleich herangezogen, die hinsichtlich ihrer Lage- und Qualitätsmerkmale hinreichend mit dem zu bewertenden Grundstück vergleichbar sind. Wertrelevante Unterschiede werden durch Zu- oder Abschläge berücksichtigt.

Neben oder anstelle von Vergleichskaufpreisen können auch geeignete Bodenrichtwerte zur Bodenwertermittlung herangezogen werden. Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn sie entsprechend den örtlichen Verhältnissen unter Berücksichtigung von Lage und Entwicklungszustand gegliedert und nach Art und Maß der baulichen Nutzung, Erschließungszustand und jeweils vorherrschender Grundstücksgestalt hinreichend bestimmt sind.

Bodenrichtwerte werden in der Regel zonal ausgewiesen und durch die örtlichen Gutachterausschüsse aus der von diesen zu führenden Kaufpreissammlung abgeleitet sowie fortgeschrieben. Bewertet wird auch im Falle einer vorhandenen Bebauung zunächst das fiktiv unbebaute Grundstück, sofern dieses nicht durch die vorhandene Bebauung einen Werteeinfluss auf dessen tatsächliche bauliche Ausnutzbarkeit erfährt. Werteeinflüsse durch Belastungen oder Begünstigungen (z. B. Altlasten, begünstigende oder belastende Baulasten u. ä.), die die Ausnutzbarkeit oder Ertragsfähigkeit des Grundstücks beeinflussen oder sonstige Vor- oder Nachteile mit sich bringen, sind zusätzlich zu berücksichtigen. Gleiches gilt auch z. B. für Rechte sowie Lasten und Beschränkungen, die in den Abteilungen I und II des maßgebenden Grundbuchs eingetragen sind und sich auf die Wertigkeit eines Grundstücks auswirken.

Ist alsbald mit dem Abriss von baulichen Anlagen zu rechnen, ist gem. ImmoWertV der Bodenwert, um die üblichen Freilegungskosten zu mindern, soweit sie im gewöhnlichen Geschäftsverkehr berücksichtigt werden. Von einer alsbaldigen Freilegung kann ausgegangen werden, wenn

- die baulichen Anlagen nicht mehr nutzbar sind oder

- oder nicht abgezinste Bodenwert ohne Berücksichtigung der Freilegungskosten den im Ertragswertverfahren ermittelten Ertragswert erreicht oder übersteigt.

Weitere Verfahren wie die Ermittlung des Bodenwerts aus dem Ertrag, die deduktive Bodenwertermittlung sowie das Residualwertverfahren (Ableitung aus einem Nutzungskonzept) kommen seltener zum Tragen und sind innerhalb des Gutachtens beschrieben, sofern diese Anwendung finden.

Sachwertermittlung

Das Sachwertverfahren ist in der ImmoWertV geregelt. Es findet Anwendung bei Objekten, die nach Ihrer Art und typischen Nutzung nicht der Ertragserzielung, sondern der renditeunabhängigen Eigennutzung dienen. Insbesondere sind dies Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäuser, sofern diese nicht ausschließlich auf Ertragserzielung ausgerichtet sind.

Der Sachwert ergibt sich aus der Summierung des Wertes der baulichen Anlagen wie Gebäude, Außenanlagen, besonderen Betriebseinrichtungen sowie der sonstigen Anlagen und des Bodenwerts.

Zur Ermittlung des Werts der baulichen Anlagen werden zunächst auf Grundlage von Normalherstellungskosten (erforderlichenfalls mithilfe geeigneter Baupreisindexreihen auf die Preisverhältnisse am Wertermittlungstichtag umgerechnet) durch Multiplikation mit der vorhandenen Bruttogrundfläche (BGF) oder dem Brutto-rauminhalt (BRI) die gewöhnlichen Herstellungskosten abgeleitet. Von den tatsächlichen Herstellungskosten kann nur dann ausgegangen werden, wenn sie den gewöhnlichen Herstellungskosten entsprechen. Besondere Bauteile und Einrichtungen sind durch Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen. Aus den ermittelten Herstellungskosten ergibt sich nach Berücksichtigung des Baualters der Zeitwert der baulichen Anlagen. Aus der Addition des Zeitwerts der baulichen Anlagen und des Bodenwerts ermittelt sich der vorläufige Sachwert, wobei ggf. vorhandene besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale besonders zu berücksichtigen sind.

Ertragswertermittlung

Das Ertragswertverfahren ist in der ImmoWertV geregelt. Es findet Anwendung bei Objekten, die nach Ihrer Art und typischen Nutzung der Erzielung von Erträgen dienen. Dies sind insbesondere Mietwohn- und Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke, Gewerbe-, Industrie und Garagengrundstücke. Nach heutigem Marktverhalten und heutiger Bewertungspraxis kommt dem Ertragswertverfahren eine nahezu allgemeingültige Bedeutung für die Verkehrs-/ Marktwertermittlung bebauter Grundstücke zu, sofern man von Ein- bis Zweifamilienhausgrundstücken sowie den Fällen absieht, bei denen das Vergleichswertverfahren gesicherte Ergebnisse erwarten lässt. Sogar die Bewertung von Ein- bis Zweifamilienhäusern kann auf Grundlage des Ertragswertverfahrens erfolgen, sofern hierfür geeignete Liegenschaftszinssätze zur Verfügung stehen.

Der Ertragswert definiert sich als Barwert aller zukünftigen Erträge aus dem Grundstück. Er setzt sich zusammen aus dem Ertragswert der baulichen Anlagen (Gebäudeertragswert) und dem Bodenwert, wobei ggf. vorhandene besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale besonders zu berücksichtigen sind.

Die Aufspaltung des Ertragswerts in einen Bodenwert- und Gebäudewertanteil ist darauf zurückzuführen, dass der Grund und Boden ein wertbeständiges Gut ist, während der Wert der baulichen Anlagen in Folge Alterung abnimmt.

Zur Ermittlung des Gebäudeertragswerts sind die bei unterstellter Fremdnutzung marktüblich zu erzielenden Mieten und Pachten um die Kosten zu mindern, die aus der Bewirtschaftung und Erhaltung des Gebäudes entstehen. Der ermittelte Reinertrag ist um den so genannten Bodenwertverzinsungsbetrag zu mindern, der sich aus der Anwendung des Liegenschaftszinssatzes auf den Bodenwert ergibt. Der Gebäudeertragswert ergibt sich durch Kapitalisierung, des um den Bodenwertverzinsungsbetrag verminderten Reinertrags, über die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen Anlage mithilfe eines Barwertfaktors, welcher sich aus Restnutzungsdauer und Liegenschaftszinssatz ergibt.

ImmoWertV bietet zwei weitere Alternativen zur Ermittlung des Ertragswerts an: Das „vereinfachte Ertragswertverfahren“, bei dem der über die Restnutzungsdauer kapitalisierte Reinertrag mit dem Bodenwert addiert wird, der – mit Ausnahme selbstständig nutzbarer Teilflächen – auf den Wertermittlungstichtag abzuzinsen ist.

Das Ertragswertverfahren auf der Grundlage periodisch unterschiedlicher Erträge, bei dem der Ertragswert

aus den durch gesicherte Daten abgeleiteten periodisch erzielbaren Reinerträgen innerhalb eines Betrachtungszeitraums und dem Restwert des Grundstücks am Ende des Betrachtungszeitraums ermittelt wird. Die periodischen Reinerträge sowie der Restwert des Grundstücks sind jeweils auf den Wertermittlungstichtag abzuzinsen.

Die Ertragswertermittlung erfolgt in der vorliegenden Wertermittlung in der Regel auf Basis des dargestellten Verfahrensablaufes (herkömmliches, vollständiges Ertragswertverfahren). Sofern innerhalb des Gutachtens das vereinfachte oder das periodische Ertragswertverfahren zur Anwendung kommen, erfolgt an der entsprechenden Stelle ein diesbezüglicher Hinweis.

Vergleichswertermittlung

Das Vergleichswertverfahren ist in der ImmoWertV geregelt. Das Vergleichswertverfahren stellt die sicherste Methode zur Ermittlung des Verkehrs-/ Marktwerts eines Grundstücks dar und ist im Falle des Vorliegens geeigneter Vergleichsdaten als Wertermittlungsmethode zu präferieren. Da jedoch bebaute Grundstücke – zumindest bei individueller Bauweise – üblicherweise eine geringe Vergleichbarkeit untereinander aufweisen, kommt das Vergleichswertverfahren in der Praxis überwiegend bei der Bodenwertermittlung und bei der Ermittlung von typisierten Immobilien wie z. B. Eigentumswohnungen oder Reihenhäusern zum Tragen, sofern geeignete Vergleichswerte in ausreichender Anzahl vorliegen.

In seinen Grundzügen folgt das Vergleichswertverfahren dem Gedanken, dass eine Sache so viel Wert ist, wie üblicherweise im gewöhnlichen Geschäftsverkehr dafür als Preis erzielt werden kann, was auch den auf dem Grundstücksmarkt vorherrschenden Gepflogenheiten entspricht.

Die Ermittlung des Vergleichswerts erfolgt im Wege des unmittelbaren (übereinstimmende Lage- und Zustandsmerkmale) bzw. des mittelbaren (Umrechnung aufgrund abweichender Lage- und Zustandsmerkmale oder Stichtage) Vergleichs mit herangezogenen Kaufpreisen hinreichend vergleichbarer Grundstücke.

Wesentliche rechtliche Grundlagen

BauGB: Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. I S. 394).

BauNVO: Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

BBodSchG: Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

BetrKV: Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten (Betriebskostenverordnung) vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346, 2347), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 16. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 280).

BGB: Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149).

BNatSchG: Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323).

CO2KostAufG: Gesetz zur Aufteilung der Kohlendioxidkosten (Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz) vom 5. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2154).

DIN 276: DIN 276:2018-12 – Kosten im Bauwesen, Deutsches Institut für Normung e. V., DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), Ausgabe Dezember 2018.

DIN 277: DIN 277:2021-08 – Grundflächen und Rauminhalte im Hochbau, Deutsches Institut für Normung e. V., DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), Ausgabe August 2021.

EBeV 2030: Verordnung über die Emissionsberichterstattung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz für die Jahre 2023 bis 2030 (Emissionsberichterstattungsverordnung 2030) vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2868).

GBO: Grundbuchordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1114), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 25. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 63).

GEG: Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz) vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 16. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 280).

GEIG: Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität (Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz) vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 354).

ImmoWertV: Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung) vom 14. Juli 2021 (BGBl. I S. 2805).

WEG: Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Januar 2021 (BGBl. I S. 34), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 10. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 306).

WoFIV: Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung) vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346).

II. BV: Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz (Zweite Berechnungsverordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Oktober 1990 (BGBl. I S. 2178), zuletzt geändert durch Art. 78 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2614).

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AfA	Absetzung für Abnutzung
AG	Auftraggeber
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem
AN	Auftragnehmer
Anz.	Anzahl
ARR	Annual Room Rate (jährlicher Durchschnittszimmerpreis)
AV	Ausbauverhältnis
DIN	Deutsches Institut für Normung
DSGV	Deutscher Sparkassen- und Giroverband
DZ	Doppelzimmer
BAR	Bruttoanfangsrendite
BauGB	Baugesetzbuch
BauNVO	Baunutzungsverordnung
BauO	Bauordnung
BBodSchG	Bundes-Bodenschutzgesetz
BetrKV	Betriebskostenverordnung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGF	Brutto-Grundfläche
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
BNK	Baunebenkosten
Bodenvz.	Bodenwertverzinsung
boG	besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale
BRI	Bruttorauminhalt
BRW	Bodenrichtwert
Bwf.	Barwertfaktor
Bwf.-Diff.	Barwertfaktordifferenz
BWK	Bewirtschaftungskosten
BV	Bestandsverzeichnis
II. BV	II. Berechnungsverordnung
CO ₂ / CO ₂	Kohlenstoffdioxid
CO ₂ KostAufG	Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz
DG	Dachgeschoss
Disk.-faktor	Diskontierungsfaktor
ebf	erschließungsbeitragsfrei
ebp	erschließungsbeitragspflichtig
EBR	Erbbaurecht
EG	Erdgeschoss
EK	Erschließungskosten
EnEV	Energieeinsparverordnung
ENK	Erwerbsnebenkosten
Entschäd.-anteil	Entschädigungsanteil
EZ	Einzelzimmer
FeWo	Ferienwohnung
FNP	Flächennutzungsplan
GAA	Gutachterausschuss für Grundstückswerte
GBO	Grundbuchordnung
Geb.	Gebäude
GEG	Gebäudeenergiegesetz
GF	Geschossfläche i. S. BauNVO
GFZ	Geschossflächenzahl
gif	Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V.
GK	Gefährdungsklasse
GMB	Grundstücksmarktbericht
GND	Gesamtnutzungsdauer
GNF	Gebäudenutzfläche
GR	Grundfläche
GRZ	Grundflächenzahl

Grdst.-Nr.	Grundstücksnummer
HK	Herstellungskosten
ImmoWertV	Immobilienwertermittlungsverordnung
JNKM	Jahresnettokaltmiete
KAG	Kommunalabgabengesetz
KapZ	Kapitalisierungszins
KP	Kaufpreis
KG	Kellergeschoss
kWh	Kilowattstunde
kWp	Kilowatt-Peak
LBO	Landesbauordnung
LK	Landkreis
Lfd. Nr.	Laufende Nummer
Lfz.	Laufzeit
LiegZ	Liegenschaftszins
MAW	Mietausfallwagnis
MEA	Miteigentumsanteil
MF	Mietfläche
Mietdiff.	Mietdifferenz
MM	Monatsmieten
MWT	Marktwert (Verkehrswert)
MZ	Mehrbettzimmer
NAR	Nettoanfangsrendite
NBW	Neubauwert
NGF	Nettogrundfläche
NHK	Normalherstellungskosten
NME	Nettomieteinnahmen
NF	Nutzfläche
NR	Nettorendite
OG	Obergeschoss
OT	Ortsteil
oüVM	ortsübliche Vergleichsmiete
p. a.	per anno (pro Jahr)
ReE	Jahresreinertrag
ReEF	Reinertragsfaktor
RevPAR	Revenue Per Available Room (Erlös pro verfügbarer Zimmerkapazität)
RoE	Jahresrohertrag
RND	Restnutzungsdauer
RoEF	Rohertragsfaktor
StG	Staffelgeschoss
SIR	Sparkassen-Immobilien geschäftsRating
Stk.	Stück
SWOT-Analyse	Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse
TE	Teileigentum
TEGoVA	The European Group of Valuers Associations
TG	Tiefgeschoss / Tiefgarage
UG	Untergeschoss
UR	umbauter Raum
Verm.-dauer	Vermarktungsdauer
VWT	Verkehrswert (Marktwert)
W	Watt
WE	Wohneinheit
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
WertR	Wertermittlungsrichtlinien
WF	Wohnfläche
WGfZ	wertrelevante Geschossflächenzahl
WNFF	Wohn- / Nutzflächenfaktor
WNFI.	Wohn- / Nutzfläche
WoFIV	Wohnflächenverordnung

Literaturverzeichnis

Kleiber: Marktwertermittlung nach ImmoWertV – Praxiskommentar zur Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Reguvis Fachmedia GmbH, Köln 2025.

Kleiber, Fischer, Werling: Verkehrswertermittlung von Grundstücken – Kommentar und Handbuch zur Ermittlung von Marktwerten (Verkehrswerten) und Beleihungswerten sowie zur steuerlichen Bewertung unter Berücksichtigung der ImmoWertV, Reguvis Fachmedia GmbH, Köln 2023.


Kleiber, Schaper (Hrsg.): GuG – Grundstücksmarkt und Grundstückswert – Zeitschrift für Immobilienwirtschaft, Bodenpolitik und Wertermittlung.

Ross, Brachmann, Holzner: Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des Verkehrswertes von Grundstücken, Theodor Oppermann Verlag, Hannover 1997.

Rössler, Langner et al.: Schätzung und Ermittlung von Grundstückswerten, Luchterhand Verlag, München (u. a.) 2005.

Vogels: Grundstücks- und Gebäudebewertung marktgerecht, Bauverlag BV GmbH, Gütersloh (u. a.) 2000.

Regionale und überregionale Grundstücksmarktberichte.



Gefährungsklasse der Objektadresse

GK1


GK2

GK3

GK4

- GK 1: Sehr geringe Gefährdung: statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers seltener als einmal in 200 Jahren (bzw. außerhalb der HQextrem-Flächen der öffentlichen Wasserwirtschaft).
- GK 2: Geringe Gefährdung: statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers einmal in 100 - 200 Jahren (bzw. innerhalb der HQ-extrem-Flächen der öffentlichen Wasserwirtschaft; wenn Deich vorhanden, dann auch Risiken hinter dem Deich).
- GK 3: Mittlere Gefährdung: statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers einmal in 10 - 100 Jahren (wenn Deich vorhanden, der mindestens auf ein 100-jährliches Hochwasser ausgelegt ist; nur Risiken vor dem Deich).
- GK 4: Hohe Gefährdung: statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers mind. einmal in 10 Jahren (bzw. innerhalb der HQfrequent-Flächen der öffentlichen Wasserwirtschaft; wenn Deich vorhanden, nur Risiken vor dem Deich.)

Datenquellen: Ergebnis der Gefährdungsklassen-Analyse auf der Grundlage von GeoVeris © VdS; Hintergrundkarte: TopPlusOpen © GeoBasis-DE / BKG 2021; Luftbilder mit Beschriftungen: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community; Hauskoordinaten © GeoBasis-DE 2021; Flussnetz © GeoBasis-DE / BKG 2016; Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.



Gefährdungsklasse der Objektadresse



Starkregengefährdung:
Auch fern von Flüssen und Seen kann es durch überraschenden Starkregen zu schweren Überschwemmungen kommen. Wissenschaftler des EOC (Earth Observation Center) haben ein System zur Risikobewertung entwickelt. Dadurch kann die Starkregengefährdung für jeden Haushalt in Deutschland ermittelt werden.

Datenquelle
Quelle: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR); Datenbereitstellung 2017
Kartengrundlage: OpenStreetMap - Deutschland, © OpenStreetMap - Mitwirkende, Stand: 2026 (CC BY-SA 2.)